



Przekrój normalny
odcinek "A"
km 0+000 - 0+073,50




Oznaczenia:

1.	kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
2.	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm C _{60/30} gr. 22 cm
3.	podłoże gruntowe G1
4.	krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15
5.	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm
6.	humusowanie gr. 15 cm wraz z obsianiem trawą

Szczegół konstrukcyjny
skala 1:10




Przekrój normalny
odcinek "A"
km 0+073,50 - 0+223,93



Oznaczenia:

1.	kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
2.	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm C _{60/30} gr. 22 cm
3.	warstwa mrozochronna z piasku (k>8m/dobę) gr. 15 cm
4.	podłoże gruntowe G1
5.	krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
6.	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm
7.	humusowanie gr. 15 cm wraz z obsianiem trawą
8.	krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15
9.	plyta ażurowa 40x60 gr. 10 cm na podsypce i wypełnieniu z grysu 2-6 mm gr. 5 cm
10.	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 16-31,5 mm gr. 30 cm
11.	obrzeże betonowe 8x30 cm na PCP 1:4


NAWIERZCHNIA PODEJŚĆ



NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW




Przekrój normalny
odcinek "A"
km 0+223,93 - 0+272,089
odcinek "B"
km 0+000 - 0+108,438



Oznaczenia:

1.	kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
2.	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm C _{60/30} gr. 30 cm
3.	podłoże gruntowe G1
4.	krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15
5.	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

INWESTOR:		  <div>Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo</div>
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		KRZYSZTOF GRAJEK Pólczynek 1A/3, 77-100 Bytów tel. 784 117 385 e-mail: kontakt@iniekcja.com
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szynowo (dz. nr 6/47 obręb Szynowo, gmina Barczewo)		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: czerwiec 2023 r.
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ NORMALNY	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Grajek	NR RYSUNKU: 3