

## Przedmiar

Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>				
1	KNR 2-01 0701/02	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	66
2	KNR 2-01 0704/02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m	m	66
3	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	132
4	KNR 5-10 0103/01	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych YKYżo3x2.5mm <sup>2</sup> , z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	45
5	KNR 5-10 0114/01	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli (przewód dostarczany z pompą)	m	8
6	KNR 5-10 0114/01	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli YKYżo3x2.5mm <sup>2</sup>	m	31
7	KNR 5-10 0303/01	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm	m	14
8	KNR 5-10 0303/02	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm	m	8
9	KNNR 5 0605/05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III	m	17
10	KNNR 5 0606/04	Montaż uziomów o długości 3m ze stali profilowanej miedzianej metodą udarową w gruncie kategorii III	szt	6
11	KNR-W 4-03 1006/07	Ręczne przebijanie otworów długości 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm	otworów	4
12	KNNR 5 0304/03	Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-włotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych	szt	1
13	KNR-W 4-03 1007/18	Ręczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 60mm	otworów	2
14	KNR-W 4-03 1008/03	Montaż przepustów wodoszczelnych	przepustów	2
15	KNNR 5 0404/02	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg	szt	1
16	KNNR 5 0406/02	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg	szt	1
17	KNNR 5 0103/07	Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	35
18	KNNR 5 0103/08	Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	25
19	KNNR 5 0203/03	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm <sup>2</sup> do rur	m	40
20	KNNR 5 0203/04	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 50mm <sup>2</sup> do rur	m	30
21	KNNR 5 1203/10	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm <sup>2</sup>	szt	10
22	KNNR 5 0726/09	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm <sup>2</sup> na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Nr ST: D.07.07.01- 5.4.3	szt	2
23	KNNR 5 1203/08	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	12
24	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	2
25	KNNR 5 1303/03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego	pomiar	2
26	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	2
27		Obsługa geodezyjna Nr ST: D.07.07.01- 5.2	kpl	1