

Przedmiar Robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Leśna Połczyno					
1		Roboty Przygotowawcze			
1	KNR 2-01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	km		
d.1	0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym 0.2	km	0.20	
				RAZEM	0.20
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Roboty ziemne			
4	KNR 2-01	ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY	m ³		
d.2	0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III - zdjęcie wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 15cm z przewiezieniem na pobocza . 160	m ³	160.00	
				RAZEM	160.00
5	KNR 2-01	ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY	m ³		
d.2	0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z wywozem na oko- liczne nawierzchnie drogi i do utylizacji 19	m ³	19.00	
				RAZEM	19.00
6	kalk. włas- na	Wykonanie poboczy z gruntu pozyskanego z wykopu z wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni (formowanie i zagęszczanie mechaniczne)	m ²		
		195	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
3		Podbudowy			
7	KNR 2-31	PODBUDOWY	m ²		
d.3	0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni w gruncie kat. I-IV 800+195 995	m ²	995.00	
				RAZEM	995.00
8	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C NR - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 800	m ²		
d.3	0114-01		m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
4		Nawierzchnie			
9	KNR 2-01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych ażurowych o powierz- chni 1 szt.do 1 m2 800	m ²		
d.4	0129-03		m ²	800.00	
				RAZEM	800.00