

# Przedmiar Robót

| Lp.  | Podsta-<br>wa | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Przebudowa nawierzchni drogi ul.Świerkowa i Lipowa Polczyno</b> |               |  |                |              |                |
| <b>1</b>   |               | <b>Roboty Przygotowawcze</b>   |                |              |                |
| 1 KNR 2-01   |               | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  | km             |              |                |
| d.1 0119-03  |               | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-<br>nym<br>0.49   | km             | 0.49         |                |
|  |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.49</b>    |
| 2 KNR 2-31   |               | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  | szt.           |              |                |
| d.1 1406-03  |               | 8  | szt.           | 8.00         |                |
|  |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>    |
| 3 KNR 2-31   |               | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  | szt.           |              |                |
| d.1 1406-04  |               | 11   | szt.           | 11.00        |                |
|  |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.00</b>   |
| <b>2</b>   |               | <b>Roboty ziemne</b>   |                |              |                |
| 4 KNR 2-01   |               | ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2 0201-05  |               | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w<br>gr.kat.III - zdjęcie wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni tłuczniowej na głębokość<br>do 15cm z przewiezieniem na pobocza .<br>151 | m <sup>3</sup> | 151.00       |                |
|  |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>151.00</b>  |
| 5 KNR 2-01   |               | ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2 0201-05  |               | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w<br>gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z wywozem na oko-<br>liczne nawierzchnie dróg i do utylizacji<br>48          | m <sup>3</sup> | 48.00        |                |
|  |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.00</b>   |
| 6  |               | Wykonanie poboczy z gruntu pozyskanego z wykopu z wierzchniej warstwy istniejącej  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 kalk. włas-<br>na  |               | nawierzchni (formowanie i zagęszczanie mechaniczne)<br>486   | m <sup>2</sup> | 486.00       |                |
|  |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>486.00</b>  |
| <b>3</b>   |               | <b>Podbudowy</b>   |                |              |                |
| 7 KNR 2-31   |               | PODBUDOWY  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3 0103-04  |               | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-<br>chni w gruncie kat. I-IV 2008+486<br>2499  | m <sup>2</sup> | 2499.00      |                |
|  |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2499.00</b> |
| 8 KNR 2-31   |               | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C NR - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3 0114-01  |               | cm<br>2008   | m <sup>2</sup> | 2008.00      |                |
|  |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2008.00</b> |
| <b>4</b>   |               | <b>Nawierzchnie</b>  |                |              |                |
| 9 KNR 2-01   |               | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierz-   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.4 0129-03  |               | chni 1 szt.do 1 m2<br>2008   | m <sup>2</sup> | 2008.00      |                |
|  |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2008.00</b> |