

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Ogrodzenie placu zabaw Błędowa Zgłobieńska		
1	Rozdział	Rozdział 1 - I etap - strona południowo wschodnia		
1.1	Element	Budowa nowego ogrodzenia		
1.1.1	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		- południowo - wschodnia	60,74*0,20*0,80	9,718400
			RAZEM:	9,718400
			m3	9,718
1.1.2	KNR 202/1801/2	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30·m, fundament 0.20x0.80·m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		- południowo - wschodnia	60,74	60,740000
			RAZEM:	60,740000
			m	60,740
1.1.3	KNR 202/1803/2	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi 76/3.5·mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			60,74	60,740000
			RAZEM:	60,740000
			m	60,74