

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Oznakowanie poziome na drogach wojewódzkich
ADRES INWESTYCJI : Powiat Zawierciański
INWESTOR : Powiat Zawierciański - Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH WOJEWÓDZKICH			
1.1	KNR 2-31 0706-03 analogia	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe o gr. 0,3-0,8 mm linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 6000,00	m ² m ²	 6 000,000	 6 000,000
				RAZEM	6 000,000
1.2	KNR 2-31 0706-06 analogia	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe o gr. 0,3-0,8 mm, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symbole, napisy, linie przy- stankowe, stanowiska i pasy postojów, powierzchnie wyłączone z ruchu, malo- wanie mechaniczne 800	m ² m ²	 800,000	 800,000
				RAZEM	800,000
1.3	KNR 2-31 0706-02 analogia	Mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe 100	m ² m ²	 100,000	 100,000
				RAZEM	100,000
1.4	KNR 7-12 0114-07 analogia	Frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
1.5	KNR 2-31 0706-05 analogia	Odnawienie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego (strukturalne grubo- warstwowe w kolorze biało-czerwonym lub białym) 140	m ² m ²	 140,000	 140,000
				RAZEM	140,000
1.6	KNNR 6 0705-07 analogia	Wykonanie piktogramów tzw. naklejanych znaków: Znak ostrzegawczy - 1 kpl. Znak stop - 1 kpl. 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000