



Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Jednostka ewidencyjna: 220204_4 Czersk-M,

Obręb ewidencyjny: Nr 0001 Czersk

Działka: 394

arkusz mapy: 6.208.20.14.2.2, 6.208.20.14.2.4

1 osnowa układ państwowy „2000”, poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH

2 wykonano na podstawie mapy numerycznej

oraz pomiaru uzupełniającego

3 granic nie ustalano, granice przyjęto z PODGiK Chojnice

4 obciążeń gruntowych nie badano

5 mapę wykonano dnia 26.02.2021r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń
podziemnych, dla których brak informacji
branżowych i nie zostały odnalezione
w terenie w czasie wykonywania
ID.6640.647.2021

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYM 2074/1, 379/5 i 394

SKALA 1:500

Inwestycja: Przebudowa przyłącza wodociągowego do
budynku Urzędu Miejskiego w Czersku
zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 27

Lokalizacja: Czersk, Gmina Czersk
dz. nr geod. 2074/1, 379/5 i 394

Inwestor: Urząd Miasta w Czersku
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

STAROSTA CHOJNICKI
Niniejsza dokumentacja nr GE.6630
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w
siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w
Chojnicach przy ulicy Człuchowskiej 38 dnia 15.04.2021r.
w formie:
☐ zebrania zainteresowanych podmiotów
☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Z up: Starosta

Andrzej Kaptur
Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ prowadzący państwowy Zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Chojnicki
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.647.2021
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOAS Adam Synak
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	PROTOKÓŁ WERYFIKACJI Nr 6640.647.2021_17168 z dnia 02-03-2021 r.
Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień Zawodowych kierownika prac	BOGDAN STRAMOL GEODETA świad. nadania upr. 13038, 14474 Bogdan Stramol, nr upr. 16038, 14474

GEOAS Adam Synak
ul. Gdańska 50, 89-600 Chojnice
NIP 5551915643 REGON 22164734
tel. 506 354 212

mgr. Adam Synak
Geodeta

LEGENDA:

- w110 - Istn. sieć wodociągowa
- PE090 - Proj. przyłącze wodociągowe
- w250 - Istn. przyłącze wodociągowe do likwidacji
- ks200 - Istn. sieć kanalizacji sanitarnej
- Istn. kabel eND
- Istn. kabel 2eND
- g150 - Istn. sieć gazowa
- ID - Istn. kabel telekomunikacyjny
- Proj. rura AROT
- Zdn80 - Proj. zasuwa dn80
- Zdn32 - Proj. zasuwa dn32

PRACOWNIA PROJEKTÓW			
architektura ♦ konstrukcje ♦ instalacje			
Tel./Fax (52) 397-29-19			
89-600 Chojnice ul. Młyńska 4			
Nazwa i miejsce inwestycji Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego w Czersku zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 27, dz. nr ewid. 2074/1, 379/5 i 394.	Projektant: mgr inż. BARBARA JAŻDZEWSKA upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k.c.o. i gaz. nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94	Podpis	
Asystent projektanta: mgr inż. MAGDA SZYNSZECKA		Podpis	
Przedmiot: Projekt zagospodarowania terenu	Sprawdzający: mgr inż. ANNA RZOŃCA upr. do proj. i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepła, went. gaz. wod. kan. nr. upr. POM/0007/PMB/S/17	Podpis	
Stadium: Branża: Sanitarna	Data: 11.03.2021r.	Skala: 1:500	
		Nr rys. S1	

UZGODNIENIE NR 243/21

Ustala się dwumetryową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić rozsądnie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naczyni linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-79/E-08128; PN 98/E-08100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić tutaj Rejon o dokonaniach terminowo ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice.

Uzg. dot. prof. projektu wodociągowego
dla dci 396

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 12.04.21



W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj.
infrastruktury z kablami energetycznymi,
na kable energetyczne
nałożyć rurę typu ARDT
- na kabla SN ϕ 160mm
- na kabla MN ϕ 110mm
Zobowiązuje się wykonywać prace ziemnych
do zgraszenia wykopu przed zasypaniem w RD
Chojnice celem dokonania odbioru stanu
technicznego naszych urządzeń.



ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystryktu Chojnice
Dyrektor

Janusz Frączek