

PRZEDMIAR**„Remont drogi wojewódzkiej nr 580 od km 14+070 do km 19+640”**

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY BRUKARSKIE I ODWODNIENIOWE				
1	D.01.02.04 D.08.02.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z ponownym ułożeniem	m2	2500,00
2	D.03.01.01	Wymiana uszkodzonego kolektora ogólnospławnego z rur betonowo azbestowych na nowy kolektor PP DN 400 SN8 wraz z uwzględnieniem wykopu, zasypek, zabezpieczenia robót oraz innych sieci zewnętrznych znajdujących się w pobliżu, regulacją włączów oraz odworzeniem terenu znajdującego się powyżej	mb	290,00
3	D.03.02.01	Regulacja wpustów ulicznych oraz oczyszczeniem studni w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	148,00
4	D.03.02.01	Wymiana z regulacją włączów kanalizacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	41,00
ROBOTY DROGOWE				
5	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm	m2	38 798,90
6	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	38 798,90
7	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 0,4kg/m2	m2	77 597,80
8	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki szklanej o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 x 100 kN z inwentaryzacją miejsc wykonania	m2	1 500,00
9	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 6cm po zagęszczeniu	m2	38 798,90
10	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	38 798,90
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
11	D.01.01.01A	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	5,570
12	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Odtworzenie punktowych elmenetów najazdowych odbłaskowych LED dwustronnych w osłonach żeliwnych dwubarwnych synchronizowanych z impulsami światła emitowanego przez aktywne punkty odbłaskowe	szt.	12,00
13	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektronicznej	km	5,570
14	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
15	D.07.02.01	Demontaż oraz zamontowanie nowego znaku C-9 na słupku przeszkodowym U-5a	szt.	20,00
16	D.07.02.01	Demontaż oraz zamontowanie nowych prefabrykowanych azyli z PVC	m2	102,00
17	D.07.06.02	Zamontowanie słupków blokujących U-12c	szt.	20,00
18	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	1 168,79
19	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	226,43