

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Nazwa inwestycji : REMONT OGRODZENIA
Adres inwestycji : 70-907 SZCZECIN ul. Ku Słońcu 33a
Inwestor : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres inwestora : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

Sporządził kalkulację : Marian Chromy
Data opracowania : 10.03.2021

:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT OGRODZENIA					
1	KNR 2-31 1401-01 analogia	Zasypanie ręczne wykopów po rozebranych w 2020 roku fundamentach ogro- dzenia- piaskiem z zagęszczeniem. 112mb wykopu x 0.35m ³ /mb	m ³		
		112*0,35	m ³	39,200	
				RAZEM	39,200
2	KNR 2-31 0401-08	Wykop pod ogrodzenie-wykonanie płyty betonowej ogrodzeniowej	m		
		106	m	106,000	
				RAZEM	106,000
3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie terenu pod ogrodzenie grunt kat. I-III	m ²		
		106*2,00	m ²	212,000	
				RAZEM	212,000
4	KNR 2-25 0308-01 analogia	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych h=250cm z wkopa- niem 50cm poniżej poziomu terenu i obetonowaniem słupków. Długość płyty 260cm, wysokość płyty- min 36cm lub 50cm. Ilość słupków-47szt.	m ²		
		106*2,50	m ²	265,000	
				RAZEM	265,000
5	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		106*2*0,50	m ²	106,000	
				RAZEM	106,000
6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		106*2*0,50	m ²	106,000	
				RAZEM	106,000
7	KNR 2-01 0501-01 analogia	Ręczne zasypywanie wykopów po zamontowaniu i wykonanej izolacji deski ogrodzeniowej. Obmiar 106mbx0.20m ³	m ³		
		106*0,20	m ³	21,200	
				RAZEM	21,200
8	KNR AT-17 0101-01	Wiercenie otworów o śr. 12mm do obsadzenia wysięgników w betonie zbrojo- nym. W słupku 2 otwory długości 16cm, 47*2*16	cm		
			cm	1 504,000	
				RAZEM	1 504,000
9	kalk. własna	Wykonanie i montaż na śruby wysięgników jednostronnych z kątownika 40x40x4mm stalowych ocynkowanych ogniowo.	szt		
		47	szt	47,000	
				RAZEM	47,000
10	KNR-W 2-02 1804-13	Zabezpieczenie z czterech rzędów drutu kolczastego na słupkach żelbetowych	m		
		106	m	106,000	
				RAZEM	106,000
11	KNR-W 2-02 1804-13	Zabezpieczenie z drutu ostrzowego (concertina) na wysięgnikach stalowych słupków żelbetowych.	m		
		106	m	106,000	
				RAZEM	106,000
12	KNR-W 2-02 1804-13 analogia	Naprawa zabezpieczenie z drutu kolczastego i concertiny na słupkach żelbet- owych. (Przyjęto 50% normy)	m		
		35,40	m	35,400	
				RAZEM	35,400
13	kalk. własna	Wymiana uszkodzonych desek ogrodzeniowych o wymiarach 0.50 x 2.00m-(deski-materiał inwastora)	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR 2-25 0307-03 analogia	Rozebranie ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach drewnianych (zapewniające zabezpieczenie kompleksu wojskowego przed rozszczelnie- niem)	m ²		
		106*2,00	m ²	212,000	
				RAZEM	212,000
15	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport i utylizacja rozebranego tymczasowego ogrodzenia samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 13 km	t		
		0,80	t	0,800	
				RAZEM	0,800
16	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- czymi na odległość 14 km	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
17	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie kamieni samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500