

## **PRZEDMIAR ROBÓT 223-10-061**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji  
niemieszkalnej na biurową (usługi administracji publicznej)  
Rodzaj robót: instalacje elektryczne  
Lokalizacja: Kórnik, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik  
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 11-12-2023

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 223-10-061**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji  
niemieszkalnej na biurową (usługi administracji publicznej)

Rodzaj robót: instalacje elektryczne

Lokalizacja: Kórnik, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik  
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

PRZEDMIAR 223-10-061

Strona 1

11-12-2023

SYKAL-002963

| DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Wewnętrzne linie zasilające |
| 2 | Instalacje gniazd           |
| 3 | Instalacje oświetlenia      |
| 4 | Rozdzielnica główna RG      |
| 5 | Badania kontrolne           |
-

**PRZEDMIAR ROBÓT 223-10-061**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji  
niemieszkalnej na biurową (usługi administracji publicznej)

Rodzaj robót: instalacje elektryczne

Lokalizacja: Kórnik, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik  
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

PRZEDMIAR 223-10-061

Strona 1

11-12-2023

SYKAL-002963

| DZ | POZ                         | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ   | JEDN<br>MIARY   | IŁOŚĆ   |
|----|-----------------------------|-------------------|--|-----------------|---------|
| 1  | Wewnętrzne linie zasilające |                   |  |                 |         |
| 1  | 10                          | KNNR              | N005-02-05-03-09 Kabel YKY 5x10 P.T.   | metr            | 10,000  |
| 1  | 20                          | KNNR              | N005-02-01-04-10 Przewód izolowany jednożyłowy LgY 6,0 żółto-zielony P.T.  | metr            | 10,000  |
| 1  | 30                          | KNNR              | N005-06-06-05-00 Uziom ze stali FeCu ø 12,8 dł do 4,5 m metodą udarową kat 3                                       | szt             | 1,000   |
| 1  | 40                          | KNNR              | N005-04-01-03-01 Złącze kablowe ZK   | kmpl            | 1,000   |
| 1  | 50                          | KNNR              | N009-11-02-02-00 Wykucie wneki pod złącze kablowe  | dm <sup>3</sup> | 240,000 |
| 1  | 60                          | KNNR              | N005-01-01-08-02 Przepust teletechniczny 75  | metr            | 4,000   |
| 2  | Instalacje gniazd           |                   |  |                 |         |
| 2  | 10                          | KNNR              | N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza   | szt             | 13,000  |
| 2  | 20                          | KNNR              | N005-03-03-04-00 Puszka n.t. z tworzyw sztucznych  | szt             | 2,000   |
| 2  | 30                          | KNNR              | N005-03-08-01-00 Gniazdo 1xL+N+PE IP20 p/t   | szt             | 12,000  |
| 2  | 40                          | KNNR              | N005-03-08-05-00 Gniazdo 1xL+N+PE IP44 p/t   | szt             | 1,000   |
| 2  | 50                          | KNNR              | N005-03-08-11-00 Zestaw gniazd floorbox 24 moduły  | szt             | 3,000   |
| 2  | 60                          | KNNR              | N005-03-08-11-00 Zestaw gniazd floorbox 12 moduły  | szt             | 1,000   |
| 2  | 70                          | KNNR              | N005-03-08-11-00 Zestaw gniazd natynkowy PEL3 3x2 moduły   | szt             | 1,000   |
| 2  | 80                          | KNNR              | N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.  | metr            | 260,000 |
| 2  | 90                          | KNNR              | N005-02-05-03-03 Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 P.T.  | metr            | 20,000  |
| 2  | 100                         | KNNR              | N005-02-05-02-05 Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 P.T.  | metr            | 20,000  |
| 2  | 110                         | KNNR              | N005-02-03-01-20 Przewód UTP kat 6a  | metr            | 150,000 |
| 2  | 120                         | KNNR              | N005-01-06-08-00 Przepust do floorbox rura z tworzywa RL28   | metr            | 16,000  |
| 2  | 130                         | KNNR              | N005-03-08-06-00 Czytnik kontroli czasu pracy  | szt             | 1,000   |
| 2  | 140                         | KNNR              | N005-04-05-02-00 Szafa RACK 19   | szt             | 1,000   |
| 3  | Instalacje oświetlenia      |                   |  |                 |         |
| 3  | 10                          | KNNR              | N005-05-03-03-00 Oprawa oświetleniowa, Lena Lighting, COMPACT LED EVO N 4550lm PRM 840 (32W)                       | kmpl            | 6,000   |
| 3  | 20                          | KNNR              | N005-05-03-03-00 Oprawa oświetleniowa, Lena Lighting, DL 220 LED EVO 3350lm PRM MAT 840 (28W)                      | kmpl            | 3,000   |
| 3  | 30                          | KNNR              | N005-05-03-03-00 Oprawa oświetleniowa oświetlenia awaryjnego Hybryd, OWA FL LED - AR-3W-CW-9016                    | kmpl            | 5,000   |
| 3  | 40                          | KNNR              | N005-05-03-03-00 Oprawa oświetleniowa oświetlenia awaryjnego Hybryd, PRIMOS CLA LED 0000-CL-1W-ST-1h-SM-TE-CW-9016 | kmpl            | 1,000   |
| 3  | 50                          | KNNR              | N005-05-03-03-00 Oprawa oświetleniowa, plafon ścienny zewnętrzny IP65/66   | kmpl            | 1,000   |

| DZ | POZ                    | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                               | JEDN<br>MIARY | ILOŚĆ |
|----|------------------------|-------------------|--|---------------|-------|
| 3  | 60                     | KNNR              | N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza | szt           | 4,000 |
| 3  | 70                     | KNNR              | N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. IP20                    | szt           | 3,000 |
| 3  | 80                     | KNNR              | N005-03-06-03-00 Łącznik 2-biegunowy p.t IP20                | szt           | 1,000 |
| 4  | Rozdzielnica główna RG |                   |  |               |       |
| 4  | 10                     | KNNR              | N005-04-04-03-00 Złącze kablowe ZK                           | szt           | 1,000 |
| 4  | 20                     | KNNR              | N005-04-04-03-00 Rozdzielnica główna RG                      | szt           | 1,000 |
| 5  | Badania kontrolne      |                   |  |               |       |
| 5  | 10                     | KNNR              | N005-13-01-02-00 Badania i pomiary kontrolne                 | szt           | 1,000 |