

RZP.271.1.17.2022.MZI

Sandomierz, 2022.08.23

Zamawiający:
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

GMINA SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3
NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710), zw. dalej upzp na zadanie - realizacja robót budowlanych pn. : „Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul. Przemysłowej”. Zadanie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich“ Osi VI „Rozwój miast” RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wyjaśnienia i zmiana zapisów treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 upzp, w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany zapisów treści SWZ jn:

Pytanie 1

„Prosimy o podanie prawidłowej ilości rur HDPEP 110 ponieważ z podanego katalogu w pozycji nr 4 przedmiaru wynika, że powinno być 1260 m a w zestawieniu jest 420 m.”

Odpowiedź:

Informujemy, że zaprojektowana ilość rury osłonowej typu HDPEP Ø110 to 420 m. Ilość ta jest zgodna z poz. 4 przedmiaru – oświetlenie placu oraz z zestawieniem ważniejszych materiałów w projekcie technicznym.

Pytanie 2

„Prosimy o podanie prawidłowej ilości rur dwudzielnych HDPE DN 110 ponieważ z podanego katalogu w pozycji nr 5 przedmiaru wynika, że powinno być 216 m a w zestawieniu jest 72 m.”

Odpowiedź:

Informujemy, że zaprojektowana ilość rury osłonowej dwudzielnej HDPE DN 110 to 72 m. Ilość ta jest zgodna z poz. 5 przedmiaru – oświetlenie placu oraz z zestawieniem ważniejszych materiałów w projekcie technicznym.

Pytanie 3

„Prosimy o podanie prawidłowej ilości rur HDPEK-75 ponieważ z podanego katalogu w pozycji nr 6 przedmiaru wynika, że powinno być 696 m a w zestawieniu jest 232 m.”

Odpowiedź:

Informujemy, że zaprojektowana ilość rury ochronnej typu HDPEK-S Ø75 to 232 m. Ilość ta jest zgodna z poz. 6 przedmiaru – oświetlenie placu oraz z zestawieniem ważniejszych materiałów w projekcie technicznym.

Pytanie 4

„Prosimy o podanie prawidłowej ilości złączy kablowych 2xZK 3A (R3) - w przedmiarze robót w pozycji 18 jest ich 3 szt. Natomiast na schemacie ideowym PT_ELE-02/1 jest tylko 1 szt.”

Odpowiedź:

Informujemy, że zaprojektowana ilość złączy kablowych 2xZK 3A (R3) to 1 szt. Ilość ta jest zgodna z zestawieniem ważniejszych materiałów w projekcie technicznym.

Pytanie 5

„Prosimy o uzupełnienie SIWZ o schematy rozdzielnic budowlanych – pozycja kosztorysu nr 19.”

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia treść SWZ, zał. Nr 10, Dokumentacja techniczna – branża elektryczna dokumentacje w zakresie schematu szafy - rozdzielnia budowlana, rys. RB-01.

Pytanie 6

„Prosimy o uzupełnienie SIWZ o schematy rozdzielnic bezpiecznikowych – pozycja kosztorysu nr 20.”

Odpowiedź:

Pozycja nr 20 przedmiaru dotyczy istniejących na placu rozdzielnic, które należy wymienić na nowe. Nie są to rozdzielnice nowo projektowane. Podajemy przybliżone parametry rozdzielnic, które podlegają wymianie.

Ad.6.

Szafka 1:

wym. ok. 60x40x25 cm; rozł. bezp.D02 35A 3p; B25 3p; C50 3p; 3 x NH1 100A + podstawy.

Szafka 2:

wym. ok. 25x40x25 cm, licznik, zabezpieczenie.

Szafka 3:

wym. ok. 40x30x20 cm; LZ 4x16.

Szafka 4:

wym. ok. 60x40x25 cm; licznik; S303; ZGK 4x35; LZ 5x16.

Szafka 5:

wym. ok. 60x40x25 cm; 2 x rozł. bezp.D02 35A 3p; 3 x NH1 + podstawy.

Szafka 6:

wym. ok. 25x40x25 cm; licznik, zabez.

Szafka 7:

wym. ok. 40x40x25 cm; rozł. bezp.; zabez.

Szafka 8:

wym. ok. 60x40x35 cm; rozł. bezp.; zabez.; GN 3f.

Pytanie 7

„Prosimy o podanie prawidłowej ilości opraw oświetleniowych – w przedmiarze robót w pozycji nr 33 jest 138 szt. A w zestawieniu jest 216 szt.”

Odpowiedź:

W projekcie technicznym - zestawienie ważniejszych materiałów podana jest ilość projektowanych opraw, zaś w przedmiarze (poz. 33) podano faktyczną ilość opraw, która stanowi przedmiot zamówienia. Powstała różnica związana jest z tzw. przełożeniem istniejących opraw typu LED znajdujących się na placu (poz. 34 montaż lamp z demontażu). Ilość opraw oświetleniowych zgodna z przedmiarem robót, poz. 33 – 138 szt.

Pytanie 8

„Zwracam się z prośbą o udostępnienie pliku: „Załącznik graficzny do SWZ” w formacie dwg w celu wyliczenia ilości które dotyczą etapu I. Czy Zamawiający mógłby udostępnić różnice w przedmiarze wynikające z ograniczenia zakresu w I etapie? Proszę również o udostępnienie wizualizacji inwestycji. Proszę o informację czy cały zakres architektury krajobrazu (zieleni) znajduje się poza zakresem inwestycji.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia Załącznik graficzny do SWZ pn. „Zakres robót do realizacji w etapie I – przebudowa Placu Targowego” w formacie dwg.

Informujemy, że zestawienia głównych robót budowlanych oraz ich ilości podane zostały w przedmiarach robót, jako opracowane dla pełnego zakresu inwestycji. Zakres robót do realizacji w ramach niniejszego zamówienia został wskazany w załączniku graficznym do SWZ pn. „Zakres robót do realizacji w etapie I – przebudowa Placu Targowego”.

Wobec powyższego na potrzeby złożenia oferty oraz realizacji zadania wycenić należy jedynie rodzaje i ilości robót właściwe dla wskazanego zakresu, tj. jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji etapu I.

Informujemy również, że zgodnie z brzmieniem SWZ udostępnione pozycje przedmiarowe i wskazane ich ilości mają charakter jedynie pomocniczy przy wycenie wartości robót przez Wykonawcę.

Zamawiający nie posiada wizualizacji inwestycji.

Informujemy, że roboty w zakresie zagospodarowania zielenią nie są objęte przedmiotem zamówienia w związku z czym, nie należy wyceniać tego zakresu robót.

W załączeniu do wyjaśnień i zmiany zapisów treści SWZ – zał. nr 10 do SWZ – Dokumentacja techniczna po zmianach z dnia 23.08.2022 r.

Wyjaśnienia i zmiana zapisów treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Malczak

INSPEKTOR

Wiesław Ślizanowski

KIEROWNIK REFERATU₃

mgr Joanna Pawelczak

