

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gm G 832535 w m. Komorów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ODC 0+007-1+957					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wskazaniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą	km	1.950		
2 d.1	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	4.000		
3 d.1	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	5.000		
4 d.1	KNNR 1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.	3.000		
5 d.1	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	0.000		
6 d.1	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2.000		
7 d.1	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	4.920		
8 d.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	6.640		
9 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	15.100		
10 d.1	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.090		
11 d.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	12.870		
12 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1584.000		
13 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowyład.	m3	1205.568		
14 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	20.000		
15 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3091.200		
16 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe z C 3/4 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	3091.200		
17 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 20 cm	m2	3091.200		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltowa w ilości 0,7 kg/m2	m2	3864.000		
19 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z AC 16W	m2	4464.000		
20 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja w ilości 0,5 kg/m2	m2	9660.000		
21 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S	m2	9750.000		
22 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania lub uzupełnienia 10 cm	m2	1950.000		
23 d.1	KNNR 1 0209-03	Przekopanie skarp rowów Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II 1,1-1,4 strlewa	m3	195.000		
24 d.1	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	510.000		
25 d.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2	9750.000		
Razem dział ODC 0+007-1+957						
2	ODC II 1+957-4+959					
26 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wskazaniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą	km	3.002		
27 d.2	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	8.000		
28 d.2	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	2.000		
29 d.2	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	2.000		
30 d.2	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	1.000		
31 d.2	KNNR 1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.	4.000		
32 d.2	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	1.000		
33 d.2	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2.000		
34 d.2	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	7.470		
35 d.2	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	5.390		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36 d.2	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	9.780		
37 d.2	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.500		
38 d.2	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	71.500		
39 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	16210.800		
40 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 18 cm	m2	16210.800		
41 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5cm	m2	16210.800		
42 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltowa w ilości 0,7 kg/m2	m2	15010.000		
43 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S	m2	15010.000		
44 d.2	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m3	1681.120		
45 d.2	KNNR 1 0202-04	Ukop gruntu na nasyp.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowład.	m3	475.552		
46 d.2	KNNR 1 0209-03	Przekopanie skarp rowów Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II 4,55-4,150	m3	180.000		
47 d.2	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	680.000		
48 d.2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie	m2	6004.000		
Razem dział ODC II 1+957-4+959						
3 INNE ROBOTY						
49 d.3	kal wł	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	komp	1.000		
50 d.3	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących sieci gazowej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm	m	300.000		
51 d.3	kal wł	Nadzór Zakładu Gazowniczego GEN GAZ ENERGIA	szt	1.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
52 d.3	kał wł	Nadzór Zakładu ORANGE	szt	1.000		
Razem dział INNE ROBOTY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: