
KOSZTORYS NAKŁADCZY /ŚLEPY /

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana storaki okiennej w budynku gospodarczym
ADRES INWESTYCJI : Gutowo Małe ul. Centralna 21
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 62-300 Września ul. Chopina 9
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 09,2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09,2023 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek gospodarczy wymiana storaki okiennej					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapety itp.z blachy nie nadającej się do użytku 10*1,5*0,35	m ² m ²	5,25	
				RAZEM	5,25
2	KNR-W 4-01 0909-02 analogia	Demontaż skrzydeł okiennych o pow. ponad 0.5 do 2.5 m2 10+3	szt. szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 10+3	szt. szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
4	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - okrato- wanie okna 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
5	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa- piennej do ościeży lub powierzchni ścian 10*[[1,35-1,0]*[1,0-0,6]]+3*0,3	m ² m ²	2,30	
				RAZEM	2,30
6	KNR-W 2-02 1015-05 analogia	Naświetla otwierane fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2- montaż okna gospodarczego typu ACO Kipp 100 cm x 60 cm 1,0*0,6*10	m ² m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
7	KNR-W 2-02 1015-05 analogia	Naświetla otwierane fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2- montaż okna gospodarczego typu ACO Kipp 80 cm x 60 cm 0,8*0,6*3	m ² m ²	1,44	
				RAZEM	1,44
8	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0. 26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 10+3	szt. szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
9	KNR-W 4-01 0313-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł - pod parapety zewnętrzne 10+0,8*3	m m	12,40	
				RAZEM	12,40
10	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej [10+0,8*3]*0,35	m ² m ²	4,34	
				RAZEM	4,34
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km z kosztami utylizacji, 2	m ³ m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 2	m ³ m ³	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
Budynek gospodarczy wymiana storaki okiennej					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapety itp.z blachy nie nadającej się do użytku -- Robocizna --	m ² r-g	 0,3000	10*1,5*0,35 = 5,25
Razem pozycja 1					5,25
2	KNR-W 4-01 0909-02 analogia	Demontaż skrzydeł okiennych o pow. ponad 0.5 do 2.5 m2 -- Robocizna --	szt. r-g	 0,5700	10+3 = 13,00
Razem pozycja 2					13,00
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych -- Robocizna --	szt. r-g	 1,1600	10+3 = 13,00
Razem pozycja 3					13,00
4	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - okratowanie okna -- Robocizna --	szt. r-g	 0,1900	8
Razem pozycja 4					8,00
5	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian -- Robocizna -- -- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" wapno suchogazzone piasek do zapraw' materiały pomocnicze -- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m ² r-g szt kg kg m ³ % m-g	 3,5000 100,0000 15,9000 8,9000 0,0800 1,5000 0,1200	10*[[1,35-1,0]* [1,0-0,6]]+3*0,3 = 2,30
Razem pozycja 5					2,30
6	KNR-W 2-02 1015-05 analogia	Naświetla otwierane fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2- montaż okna gospodarczego typu ACO Kipp 100 cm x 60 cm -- Robocizna -- -- Materiały -- Okno gospodarcze typu ACO Kipp 100 cm x 60 cm z elementami montażowymi -- Sprzęt -- środek transportowy'	m ² r-g m ² m-g	 3,9400 1,0000 0,0600	1,0*0,6*10 = 6,00
Razem pozycja 6					6,00
7	KNR-W 2-02 1015-05 analogia	Naświetla otwierane fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2- montaż okna gospodarczego typu ACO Kipp 80 cm x 60 cm -- Robocizna -- -- Materiały -- Okno gospodarcze typu ACO Kipp 80 cm x 60 cm z elementami montażowymi -- Sprzęt -- środek transportowy'	m ² r-g m ² m-g	 3,9400 1,0000 0,0600	0,8*0,6*3 = 1,44
Razem pozycja 7					1,44
8	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach -- Robocizna --	szt. r-g	 0,5500	10+3 = 13,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
		-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25" wapno suchogaszone piasek do zapraw materiały pomocnicze	kg kg m ³ %	2,6000 3,3000 0,0133 2,0000	
		-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0,0300	
Razem pozycja 8					13,00
9	KNR-W 4-01 0313-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł - pod parapety zewnętrzne	m		10+0,8*3 = 12,40
		-- Robocizna --	r-g	0,2200	
		-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" piasek do zapraw materiały pomocnicze	kg m ³ %	3,0200 0,0080 1,5000	
		-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0,0200	
Razem pozycja 9					12,40
10	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		[10+0,8*3]*0,35 = 4,34
		-- Robocizna --	r-g	2,0100	
		-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kwas solny techniczny materiały pomocnicze	kg kg kg kg %	5,0100 0,0280 0,0600 0,0130 2,0000	
Razem pozycja 10					4,34
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km z kosztami utylizacji,	m ³		2
		-- Robocizna --	r-g	1,3900	
		-- Materiały -- koszty utylizacji mat. rozbiórkowych	t	0,6000	
		-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,7200	
Razem pozycja 11					2,00
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³		2
		-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02*14=	m-g	0,2800	
Razem pozycja 12					2,00