

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prze dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	2118.000		
2 d.1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.	10.000		
3 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	10.000		
4 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	4236.000		
5 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m ²	266.000		
6 d.1	KNR 2-31 0801-01 analogia	Rozebranie podbudowy w obrębie skrzyżowania	m ²	266.000		
7 d.1	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz rozbieranych elementów poza teren budowy	m ³	476.800		
8 d.1	KNR 2-31 0809-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) - zabezpieczenie PERN oraz nawierzchnia przepustu - materiał do przekazania Zamawiającemu	m	105.000		
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
9 d.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	12345.667		
10 d.2	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz rozbieranych elementów poza teren budowy	m ³	1851.850		
11 d.2	KNR 5-10 0305-05	Układanie rur ochronnych stalowych spawanych o średnicy do 500 mm w wykopie - Zgodnie z warunkami PERN	m	41.000		
12 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - materiał Wykonawcy	m ³	163.000		
13 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - materiał Wykonawcy	m ³	163.000		
14 d.2	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	12345.667		
15 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20 cm	m ²	12345.667		
16 d.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	9404.444		
17 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z b.a. AC11W KR 1-2 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	9404.444		
18 d.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	9200.000		
19 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z z b.a. AC11S KR 1-2 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	9200.000		
20 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia skrzyżowania z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	79.000		
21 d.2	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	31.400		
22 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2.041		
23 d.2	KNNR 6 0113-01	Pobocza z kruszyw C90/3 0/16 gr. 15 cm Krotność = 0.5333	m ²	3028.500		
3	45233222-1	Zjazdy				
24 d.3	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni zjazdów wraz z zrobiorą przepustów Krotność = 2	m ²	356.000		
25 d.3	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz rozbieranych elementów poza teren budowy	m ³	58.400		
26 d.3	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	356.000		
27 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów	m ²	356.000		
28 d.3	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	356.000		
29 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	356.000		
30 d.3	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	356.000		
31 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	356.000		
4	45233225-2	Roboty wykończeniowe				

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prze dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	40.000		
33 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	31.000		
34 d.4	KNNR 6 0703-04	Bariery ochronne stalowe U-14a	m	24.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: