
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI: Remont (modernizacja) nawierzchni bitumicznej ul. KOSZYKA w Głuchołazach

ADRES INWESTYCJI: ul. Koszyka
48-340 Głuchołazy

NAZWA INWESTORA: GMINA GŁUCHOŁAZY

ADRES INWESTORA: 48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. RYNEK 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grzegorz Karpiński

DATA OPRACOWANIA: 18.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.09.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		REMONT NAWIERZCHNI DŁ.180,00 mb			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm	m2		
		116 * 6,6	m2	765,600	
		15 * 4,50	m2	67,500	
		24 * 4,5	m2	108,000	
		0,5 * (4,4 + 6,5) * 7	m2	38,150	
		18 * 7,8	m2	140,400	
				RAZEM	1 119,650
2 d.1	KNR AT-06 0104-01 kalk. własna	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - ZAŁADUNEK, TRANSPORT I ROZŁADUNEK DESTRUKTU ASALTOWEGO - ODLEGŁOŚĆ DO 1 km	m3		
		poz.1 * 0,04	m3	44,786	
				RAZEM	44,786
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - ZASUWY - ZAŁOŻONO OK. 50%	szt.		
		2 * 50%	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - ZAŁOŻONO OK. 50%	szt.		
		(12 + 2) * 50%	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
5 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratk ściekowych ulicznych - WPUSTY DESZCZOWE - ZAŁOŻONO OK. 50%	szt.		
		(3 + 1) * 50%	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		poz.1	m2	1 119,650	
				RAZEM	1 119,650
7 d.1	KNR 2-31 0314-03 0314-04	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 4 cm - BETON ASFALTOWY	m2		
		poz.1	m2	1 119,650	
				RAZEM	1 119,650
8 d.1	KNR 2-31 0706-02 kalk. własna	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - WYKONANIE (ODWORZENIE) OZNAKOWANIA POZIOMEGO	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000