
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236000-0 Wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscowości Sulmierzyce.
ADRES INWESTYCJI : Sulmierzyce, działka nr ewid. 1226/1
INWESTOR : Gmina Sulmierzyce
ADRES INWESTORA : 98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1

DATA OPRACOWANIA : 29.06.2023 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2023 rok

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw w miejscowości Sulmierzyce, a w szczególności montaż urządzeń małej architektury na istniejącej nawierzchni trawiastej, która zapewnia bezpieczny upadek z wysokości 150 cm. Działka nr ewid. 1226/1

Plac zabaw:

1. Wóz strażacki
2. ławka
3. Altana
4. Kosz
5. Bus

7. Tablica do rysowania
8. Piaskownica
9. Kuchnia błotna
10. Ambulans
11. Kolejka z wagonem

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw w miejscowości Sulmierzyce działka ...					
1		Elementy placu zabaw			
1	001	ALTANA wraz z montażem.	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	<p>Stelaż rura 42 mm – malowana podkładem cynkowym farbą proszkową RAL 6018</p> <p>deski sosnowe klejone</p> <p>40x100x1500 mm malowane lakierobejcą</p> <p>DANE TECHNICZNE:</p> <p>wymiary całkowite 2,6x2,55m (dach),</p> <p>wymiar wewnętrzny 2x2m,</p> <p>wysokość 285m.</p> <p>Montaż wg zaleceń producenta.</p> <p>1</p>	kpl.	1	
				RAZEM	1
2	002	AMBULANS wraz z montażem.	szt		
d.1	wycena indywidualna	<p>belki konstrukcyjne 10x10 cm</p> <p>panele z płyty HDPE</p> <p>kotwy stalowe - cynkowane ogniowo</p> <p>zjeżdżalnia</p> <p>kierownica</p> <p>słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone ,</p> <p>elementy ozdobne płyta HDPE ,</p> <p>deski drewno lite ,</p> <p>poręcze – rury stalowe nierdzewne</p> <p>DANE TECHNICZNE:</p> <p>Szerokość: 2,94 m</p> <p>Długość: 5,51 m</p> <p>Wysokość: ~2,10 m</p> <p>Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90 m</p> <p>Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,94 m</p> <p>Wymiary strefy funkcjonowania długość: 9,01 m</p> <p>Montaż wg zaleceń producenta.</p> <p>1</p>	szt	1	
				RAZEM	1
3	003	PIASKOWNICA wraz z montażem.	szt		
d.1	wycena indywidualna	<p>* konstrukcja piaskownicy, połącz dachowa i ozdoby z tworzywa HDPE</p> <p>* nogi wykonane z rury o średnicy 60 mm</p> <p>* w opcji stolik</p> <p>Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dule walory estetyczne</p> <p>DANE TECHNICZNE:</p> <p>- Szerokość 2,50 m</p> <p>- Długość 2,25 m</p> <p>- Wysokość 2.60 m</p> <p>- Wymiary strefy bezpieczeństwa długość 5,30 m</p> <p>- Wymiary strefy bezpieczeństwa szerokość 5,00 m</p> <p>1</p>	szt	1	
				RAZEM	1

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 d.1	004 wycena indywidualna	<p>WÓZ STRAŻACKI wraz z montażem.</p> <p>podest h=90cm zjeżdżalnia, okno "bulaj" ławeczka do siedzenie kierownica zjazd strażacki wejście trap gra "KÓŁKO I KRZYŻYK" wejście drabinka 2 x przejście rurowe słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone , barierki + elementy ozdobne - płyta HPL + HDPE , podesty - sklejka wodoodporna liściasta zjeżdżalnia , zjazd strażacki , wejście łukowe , poręczka ,elementy łączące - stal nierdzewna , boki zjeżdżalni - płyta HDPE,</p> <p>DANE TECHNICZNE: Szerokość: 2,14 m Długość: 5,51 m Wysokość: ~2,10 m Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,20 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 9,01 m Montaż wg zaleceń producenta.</p> <p>1</p>	szt		
			szt	1	
				RAZEM	1
5 d.1	005 wycena indywidualna	<p>BUS wraz z montażem.</p> <p>podest h = 30 cm; ławeczka do siedzenie x 2; stolik; kierownica; skrzynia biegów; przejście rurowe. słupy nośne 10 x 10 cm – drewno klejone; boki, elementy ozdobne, ławki, stolik – płyta HDPE; boczne i tylne okna zabezpieczone przezroczystą płytą z poliwęglanu.</p> <p>DANE TECHNICZNE: Szerokość: 1,45 m; Długość: 2,95 m; Wysokość: ~1,50 m; Maksymalna wysokość upadkowa: 0,30 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,62 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,95 m; Montaż wg zaleceń producenta.</p> <p>1</p>	szt		
			szt	1	
				RAZEM	1
6 d.1	006 wycena indywidualna	<p>KUCHNIA BŁOTNA wraz z montażem.</p> <p>deska – drewno lite, sklejka; Montaż wg zaleceń producenta. maskownice oraz elementy kuchni – płyta HDPE.</p> <p>DANE TECHNICZNE: Szerokość: 2,50 m; Głębokość: 0,60 m; Wysokość: 1,32 m</p> <p>2</p>	szt		
			szt	2	
				RAZEM	2
7 d.1	007 wycena indywidualna	<p>KOLEJKA Z WAGONEM wraz z montażem.</p> <p>DANE TECHNICZNE: Długość 4,90 m Szerokość 0,89 m Strefa bezpieczeństwa 8,4 x 3,86 m</p> <p>1</p>	kpl.		
			kpl.	1	
				RAZEM	1

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 d.1	008 wycena indywidualna	TABLICA DO RYSOWANIA wraz z montażem. słupy nośne 10 x 10 cm - drewno klejone, Montaż wg zaleceń producenta. płyta HDPE DANE TECHNICZNE: Szerokość: 12 cm Długość: 90 cm Wysokość: 140 cm Głębokość fundamentowania: -0,55 m 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3
9 d.1	009 wycena indywidualna	ŁAWKA wraz z montażem. konstrukcja z rury o Grednicy 48 mm * listwy plastikowe, brązowe (lub szare) o wymiarach 35x100x1500 mm * do łączenia elementów zastosowano Gruby nierdzewne * możliwość wykonania konstrukcji w wersji nierdzewnej * w opcji ławka z okładkami tematycznymi z tworzywa HDPE Element ozdobny - okładki boczne ławki w kształcie np. szyszka, grzybek, kotek lub uniwersalne z dowolnym grawerowanym wzorem Dług. x Szer 1,65x0,6 m Wysokość całkowita 0,65 Liczba użytkowników 4 Rodzaj prefabrykat szt. Montaż wg zaleceń producenta. 4	szt szt	 4	
				RAZEM	4
10 d.1	010 wycena indywidualna	KOSZ wraz z montażem. Kosz na śmieci o konstrukcji metalowej [TZ] PROSTOKĄTNY Wymiary: 0,45 x 0,80 m Wysokość całkowita: 0,80 m Pojemność : 17 L Montaż wg zaleceń producenta. MONTAŻ (ww. elementów wyposażenia): - wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu, - montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta. MATERIAŁY: Elementy stalowe, cynkowane i malowane proszkowo. Zabudowy boczne z płyty HDPE. 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys netto				
	VAT				
	Razem brutto				

Słownie: