

Lidzbark Warmiński, dnia 28.11.2022 roku

### **Wg rozdzielnika**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej**, znak sprawy: RI.271.22.2022.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 25.11.2022 roku zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1 :**

15. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zwracamy się jeszcze z prośbą o wyjaśnienie, z jakiego materiału i w jakiej konstrukcji należy wykonać wyspy na wlotach na rondo? Obmiar wysp to łącznie około 100m<sup>2</sup> powierzchni zwracamy się również z prośbą o dodatnie odpowiednich pozycji dotyczących ich wykonania.

#### **Wyjaśnienie na pytanie nr 1:**

Wypełnienie wysp należy wykonać z gruntu i zagospodarować zielenią.

#### **Pytanie nr 2 :**

16. Czy na zakończeniach zjazdów należy ustawić krawężnik betonowy?

#### **Wyjaśnienie na pytanie nr 2:**

Nie należy.

**Pytanie nr 3:**

17. Z jakiego krawężnika należy wykonać obramowanie wysp na wlotach na rondo?

**Wyjaśnienie na pytanie nr 3:**

Z krawężnika betonowego.

**Pytanie nr 4 :**

18. Czy Zamawiający potwierdza, że obramowanie zewnętrzne ronda należy wykonać z krawężników betonowych 15x30cm?

**Wyjaśnienie na pytanie nr 4:**

Tak.

**Pytanie nr 5:**

19. Jeżeli krawężnikiem betonowym należy wykonać wloty na rondo, obramowanie zewnętrzne ronda, obramowanie zjazdów oraz obramowanie chodnika od strony jezdni to wg załączonego rysunku jest to obmiar około 800mb, a w przedmiarze pozycja dotycząca ustawienia krawężników betonowych ma 633mb. Zwracamy się z prośbą o weryfikację i ewentualną korektę.

**Wyjaśnienie na pytanie nr 5:**

Ilość oraz miejsce wbudowania krawężników betonowych należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową z uwagą, że na łukach zjazdów na posesje zastosować zamiast krawężników obrzeża betonowe, takie same jak wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego. Ilość podanych krawężników w przedmiarze należy traktować jako wielkość pomocniczą.

Z up. BURMISTRZA

*Tomasz Nykiel*  
Z-ca Burmistrza

**Do wiadomości:**

- 1) Wykonawca
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a