

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- a) wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych;
- b) wykonanie wymiany gruntów organicznych oraz robót ziemnych;
- c) wzmocnienie słabego podłoża oraz konstrukcji nasypów drogowych
- d) wykonanie stabilizacji gruntów cementem lub innymi metodami;
- e) zabezpieczenie podziemnych sieci i instalacji rurami osłonowymi;
- f) budowę linii oświetlenia drogowego z latarniami typu LED,
- g) budowę kanału technologicznego,
- h) budowę drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,00 m wraz z lokalnymi poszerzeniami,
- i) wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- j) budowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej do granic pasa drogowego,
- k) wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami,
- l) oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów przydrożnych, bez zmiany parametrów technicznych,
- m) przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów melioracyjnych oraz przepustów drogowych, w tym przepustu na rzece Turówka,
- n) wykonanie systemowych konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego,
- o) wykonanie poboczy drogowych szerokości min. 1,0m z mieszanki kruszywa łamanego,
- p) wykonanie oznakowania pionowego,
- q) montaż barier drogowych energochłonnych oraz innych elementów BRD,
- r) uporządkowanie terenów przyległych.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną Dokumentacją oraz OPZ.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- materiał drogowy, nadający się do ponownego wbudowania, w tym destruk, należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez pracowników Urzędu Miasta Augustów,
- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć na miejsce wskazane przez pracownika Urzędu Miejskiego.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wykonanie dodatkowych kontrolnych odwiertów, celem sprawdzenia geologii gruntu oraz zweryfikowania zakresu robót ziemnych.