

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205

Przedmiar robót

Nazwa obiektu budowlanego: budynek oficyny

Adres obiektu budowlanego : ul. Kolegialna 20
09-400 Płock
dz. nr ew. 831/2
obręb 8 Śródmieście

Inwestor: Skarb Państwa –Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.
09-400 Płock ul. Pl. Stary Rynek 1

Data opracowania: 04 maja 2016

OPRACOWAŁ

mgr inż. Wojciech Błaszczak
ul. Batalionu Parasol 76 09-410 Płock

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
mgr inż. Wojciech Błaszczak
Nr centralnego rejestru 355 200 78 113, bud. 34/90
09-410 Płock, ul. Batalionu Parasol 76
kom. 601 278 205, tel. 024/ 266 63 16

Egz. nr

1	2	3	4
---	---	---	---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	21.23	m	21.23	
				RAZEM	21.23
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	26.46*8.55	m ²	226.23	
				RAZEM	226.23
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	26.46*0.7*2+8.55*0.7*2	m ²	49.01	
				RAZEM	49.01
5	KNR 4-04	Rozebranie kominów wentylacyjnych	m ³		
d.1	0102-01	(1.7*0.4*2+0.7*0.6*3)*9	m ³	23.58	
				RAZEM	23.58
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	26.46*8.55	m ²	226.23	
				RAZEM	226.23
7	KNR-W 4-	Rozebranie wełny mineralnej gr 10cm	m ²		
d.1	01 0609-01	26.46*8.55	m ²	226.23	
	analogia			RAZEM	226.23
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	26.46*8.55	m ²	226.23	
				RAZEM	226.23
9	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg-strop poddasza	m ²		
d.1	0405-01	25.7*7.48	m ²	192.24	
				RAZEM	192.24
10	KNR 4-04	Rozebranie polepy glinianej	m ²		
d.1	0406-01	25.7*7.48	m ²	192.24	
				RAZEM	192.24
11	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.1	0406-02	25.7*7.48	m ²	192.24	
				RAZEM	192.24
12	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z tynku na trzcinie	m ²		
d.1	0406-04	25.7*7.48	m ²	192.24	
				RAZEM	192.24
13	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg i desek ślepej podłogi-strop nad parterem Krotność = 2	m ²		
d.1	0405-01	25.7*7.48	m ²	192.24	
				RAZEM	192.24
14	KNR 4-04	Rozebranie polepy glinianej	m ²		
d.1	0406-01	25.7*7.48	m ²	192.24	
				RAZEM	192.24
15	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.1	0406-02	25.7*7.48	m ²	192.24	
				RAZEM	192.24

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-04 d.1 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek 25.7*7.48	m ² m ²	 192.24	
				RAZEM	192.24
17	KNR 4-04 d.1 0406-04	Rozebranie podsufitek z tynku na trzcinie 25.7*7.48	m ² m ²	 192.24	
				RAZEM	192.24
18	KNR 4-04 d.1 0811-04	Demontaż podciągu stalowego 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
19	+ 4-04- d.1 0102-0200	Rozebranie ścian wewnętrznych i zewnętrznych 26.49*8.36*0.35+26.46*6*0.48+10.51*7.2*0.48*2+7.2*2.7*5*0.35+26.3*2.7*0.12+47.5*0.16*2.5+13.3*2.5*0.08	m ³ m ³	 290.56	
				RAZEM	290.56
20	KNR 4-01- d.1 0354-0800	Demontaż drzwi 1.42*2+0.95*2+15*0.8*2	m ² m ²	 28.74	
				RAZEM	28.74
21	KNR 4-01- d.1 0354-0800	Demontaż okien 1.51*1.67*12+0.7*1.67*2	m ² m ²	 32.60	
				RAZEM	32.60
22	KNR 4-04 d.1 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 178.8	m ² m ²	 178.80	
				RAZEM	178.80
23	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża betonowego posadzki 178.8*0.15	m ³ m ³	 26.82	
				RAZEM	26.82
24	KNR-W 4- d.1 01 0212-05	Rozebranie schodów 1.07*3*0.15+1.07*1.5*0.15	m ³ m ³	 0.72	
				RAZEM	0.72
25	KNR 4-04 d.1 0406-04 analogia	Rozebranie stropu podwieszanego 4.43*2.1	m ² m ²	 9.30	
				RAZEM	9.30
26	KNR 4-04 d.1 0101-03	Rozebranie fundamentów z cegły 26.49*2*0.54*1.2+10.51*0.54*1.2+8.16*0.54*1.2+7.2*0.54*1.2*5	m ³ m ³	 69.76	
				RAZEM	69.76
27	KNR 2-01 d.1 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 69.76	m ³ m ³	 69.76	
				RAZEM	69.76
28	KNR 2-01 d.1 0510-01	Humusowaniez obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 26.49*8.16+2.35*5.26	m ² m ²	 228.52	
				RAZEM	228.52
29	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 498	m ³ m ³	 498.00	
				RAZEM	498.00
30	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 498	m ³ m ³	 498.00	
				RAZEM	498.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1	Analiza własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		498	m ³	498.00	
				RAZEM	498.00