

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 2-01 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli 4x25 mm ² w rowach kablowych 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 5-10 1106-02	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 200 kg na gotowym fundamencie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 3	odc. odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	po- miar. po- miar.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	po- miar. po- miar.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000