

ZESTAWIENIE WEZŁÓW

Oznaczenie	Nazwa elementu	Głębokość	Typ kinety
S5	Studzienka inspekcyjna PPØ425-200 mm - kineta PP Ø425 do rur PCVØ200, przepływowa pod kątem 90°; - rura trzonowa karbowana PP Ø425 jednościenna SN4; - rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelką; - właz żeliwny okrągły Ø600, kl. D400.	2,02m	PCVØ200 PCVØ200
S6	Studzienka inspekcyjna PPØ425-200/160 mm - kineta PP Ø425 do rur PCVØ200/160, dwustronnie zbiorcza pod kątem 90° z uszczelką, korek Ø160; - rura trzonowa karbowana PP Ø425 jednościenna SN4; - rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelką; - właz żeliwny okrągły Ø600, kl. D400.	1,83m	PCVØ160 PCVØ200 PCVØ200 KØ160
S7	Studzienka inspekcyjna PPØ425-200 mm - kineta PP Ø425 do rur PCVØ200, przepływowa pod kątem 90°; - rura trzonowa karbowana PP Ø425 jednościenna SN4; - rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelką; - właz żeliwny okrągły Ø600, kl. D400.	1,75m	PCVØ200 PCVØ200
S8	Studzienka inspekcyjna PPØ425-200 mm - kineta PP Ø425 do rur PCVØ200, przepływowa pod kątem 90°; - rura trzonowa karbowana PP Ø425 jednościenna SN4; - rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelką; - właz żeliwny okrągły Ø600, kl. D400; kolano 15°.	1,16m	15° PCVØ200 PCVØ200
S9	Studzienka inspekcyjna PPØ425-200/160 mm - kineta PP Ø425 do rur PCVØ200/160, dwustronnie zbiorcza pod kątem 90° z uszczelką, korek Ø160; - rura trzonowa karbowana PP Ø425 jednościenna SN4; - rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelką; - właz żeliwny okrągły Ø600, kl. D400; redukcja Ø200-Ø160.	1,06m	PCVØ160 PCVØ160 PCVØ200 KØ160

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

jednostka projektowa:
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o.
ul. Gen. M. Langiewicza 18 (II piętro) 35-021 Rzeszów
tel. 17 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898

temat / nazwa : **BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWEGO, TELEKOMUNIKACYJNEGO DO ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE**

inwestor: *nazwa inwestora:* KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE siedziba: 35-036 RZESZÓW, ul. DĄBROWSKIEGO 30

adres inwestycji: *jednostka ewidencyjna:* 186301_1, RZESZÓW *obręb ewidencyjny:* nr 0215, 215 PRZYBYSZÓWKA *numery działek ewidencyjnych:* *1335/31*; *jednostka ewidencyjna:* 186301_1, RZESZÓW *obręb ewidencyjny:* nr 0222, 222 PRZYBYSZÓWKA II *numery działek ewidencyjnych:* *1110/10, 1110/11, 1110/12, 1110/14, 1110/15, 1110/16, 1108/6, 1109/1, 1109/2, 1114/2, 1114/3, 5952/22, 5952/21, 5952/16, 5952/14, 5952/12, 5952/9, 5952/8, 5952/5, 3362/7*

faza: **PT** | data: czerwiec 2019

nazwa rysunku: **Profil podłużny przyłączy kanalizacji sanitarnej S4-bS4, S6-bS2, S9-bS3** | skala: 1:500/100 | nr rys.: PZT-S.02 | numer projektu: STA-II.KP-2018

imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:
BRANŻA SANITARNA			
projektant:			
mgr inż. Dorota WOLAK	**PDK/0067/POOS/06**	czerwiec 2019	
współpraca:			
mgr inż. Paulina DROZD	-	czerwiec 2019	