


## BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ TELETECHNICZNY

| | |
|---|---|
| t ST(istn) | ISTNIEJĄCA STUDNIA TELETECHNICZNA MULTIMEDIA nr ST.1407.23032; |
| ST-1, ST-2, ST-3, ST-5, ST-6 | PROJEKTOWANE STUDNIE KABLOWE TYP SKR-2 (5 szt.) |
| ST-4 | PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA TYP SKR-2<br>ZABEZPIECZONA POKRYWĄ NASTUDZIENNĄ Z WŁAZEM ŻELIWNYM<br>KANALIZACYJNYM TYPU CIĘŻKIEGO I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM (1szt.) |
| 2t | PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA 2-OTWOROWA<br>RUROCIĄG KABLOWY 2xHDPE-Ø40/3,7<br>ODCINEK ST(istn) - ST-1 L=105m |
| 2t | PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA 2-OTWOROWA<br>Z RUR HDPE-Ø110/3,7<br>ODCINEK ST-1 - ST-2; L=17m<br>ODCINEK ST-4 - ST-5; L=16m<br>ODCINEK ST-5 - ST-6; L=4m<br>ODCINEK ST-6 - BUDYNEK; L=4m |
| 2t | PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA 2-OTWOROWA<br>Z RUR HDPE-Ø110/6,3<br>ODCINEK ST-2 - ST-3; L=27m<br>ODCINEK ST-3 - ST-4; L=32m |
| 2t | PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE<br>RT-1 - RHDPE-Ø140/8,0 L=2m; RT-5 - RHDPE-Ø140/8,0 L=9m;<br>RT-2 - RHDPE-Ø140/8,0 L=3m; RT-6 - RHDPE-Ø140/8,0 L=10m;<br>RT-3 - RHDPE-Ø140/8,0 L=4m; RT-7 - RHDPE-Ø140/8,0 L=11m;<br>RT-4 - RHDPE-Ø140/8,0 L=5m; |

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

jednostka projektowania:
**"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o.**
**ul. Gen. M. Langiewicza 18 (II piętro) 35-021 Rzeszów**
**tel. 17 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898**

temat / nazwa: **BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI (BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, MIEJSC POSTOJOWYCH) PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE**

inwestor: *nazwa inwestora:* KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE siedziba: 35-036 RZESZÓW, ul. DĄBROWSKIEGO 30

adres inwestycji:
*jednostka ewidencyjna:* 186301_1, RZESZÓW
*obręb ewidencyjny:* nr 0215, 215 PRZYBYSZÓWKA
*numery działek ewidencyjnych:* *1109/2, 1110/12, 1110/14, 1114/3, 1117/12, 1335/31*

*jednostka ewidencyjna:* 186301_1, RZESZÓW
*obręb ewidencyjny:* nr 0222, 222 PRZYBYSZÓWKA II
*numery działek ewidencyjnych:* *3362/7, 5952/5, 5952/8, 5952/9, 5952/12, 5952/22*

faza: PT — PROJEKT TECHNICZNY — numer projektu: STA-II.KP-2018

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — data: czerwiec 2019r.

część: PRZYŁĄCZ TELEKOMUNIKACYJNY

nazwa rysunku: PRZYŁĄCZ TELEKOMUNIKACYJNY. PLAN SYTUACYJNY. — skala: 1:500 — nr rys: PZT-T.01

Zespół projektowy:

| funkcja: | imię i nazwisko: | nr uprawnień: | podpis: |
|---|---|---|---|
| projektant: | mgr inż. Artur TETER | PDK/0187/POOT/06 | |
| | | - | |
| | | | |