



KOSZTORYS OFERTOWY

Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182

Zatom Stary - Ławica

Lp.	NUMER	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	CENA	WARTOŚĆ PLN*)
	SST				jedn. PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Roboty przygotowawcze					
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	2,00	0,00	0,00
II	Roboty rozbiórkowe					
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm - frezowanie nawierzchni na włączeniach, na skrzyżowaniach, przy linii kolejowej oraz kolein - materiał do wbudowania na miejscu	m ³	30,24	0,00	0,00
3	01.02.04	Rozbiórka - frezowanie nawierzchni asfaltowej śr. gr. 6 cm na krawędziach pod dobudowę	m ³	102,75	0,00	0,00
4	01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm z odwozem na plac Wykonawcy	m ²	1712,50	0,00	0,00
5	02.01.01	Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na dobudowie gr. 14 cm z odwozem urobku na plac Wykonawcy	m ³	412,37	0,00	0,00
6	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie na dobudowie	m ²	2945,50	0,00	0,00
III	Podbudowy					
7	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem CBMG 0/16mm klasy C3/4 gr. 15 cm na dobudowie	m ²	2945,50	0,00	0,00
8	05.02.01	Wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na dobudowie	m ²	2808,50	0,00	0,00
IV	Roboty nawierzchniowe					
9	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni przy krawędziach na szer. 0,50m	m ²	2000,00	0,00	0,00
10	04.08.01	Wyrównanie lokalnych zaniżeń i uskoków istniejącej naw. mieszką mineralno-asfaltową wg wskazań Zamawiającego	Mg	175,00	0,00	0,00
11	04.03.01	Skropienie istn. nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m2 wraz z mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2	m ²	15934,00	0,00	0,00
12	05.03.26	Ułożenie geosiatki	m ²	15677,00	0,00	0,00

13	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W 35/50 gr. 5 cm na dobudowie	m ²	2671,50	0,00	0,00
14	05.03.05	Ułożenie warstwy wiążącej z BA średniej gr. 4cm	m ²	15712,00	0,00	0,00
15	04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m2 wraz z mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2	m ²	12895,50	0,00	0,00
16	05.03.13	Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA gr. 4cm	m ²	12895,50	0,00	0,00
V Roboty wykończeniowe						
17		Uzupełnienie zjazdów indywidualnych, zjazdów na pola oraz zjazdów leśnych z pofrezu z budowy oraz z zasobów Wykonawcy gr. do 10cm	m ²	232,00	0,00	0,00
18	05.02.01	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm grubości do 10cm	m ²	5850,00	0,00	0,00
19	07.01.01.	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem	m ²	725,36	0,00	0,00
RAZEM netto						-
Roboty nieprzewidziane 5%						-
RAZEM netto						-
VAT 23%						-
OGÓŁEM brutto						-

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

Podpis