

RZUT Z GÓRY
SKALA 1:25


ZESTAWIENIE ROŚLINNOŚCI PROJEKTOWANEJ

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wysokość rośliny [cm]	wielkość pojemnika	Ilość
1.	Bukszpan wiecznie zielony odm kulista o średnicy 20-30 cm	<i>Buxus sempervirens</i>	N20-30	C1/C3	2
2.	Irys miniaturowy 'Velvet Caper'	<i>Iris pumila</i>	N10-30	P9	8
3.	Klon palmowy 'Fireglow'	<i>Acer palmatum</i>	N140-160	C5>	1
4.	Rozplenica japońska 'Black beauty'	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	N10-50	C1	2
5.	Sosna górską 'Carslen'	<i>Pinus mugo</i>	N20-30	C2/C3	2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
DO WYKONANIA NASADZEŃ

Nr	Nazwa materiału	Powierzchnia m2	Ilość
1.	Ziemia uniwersalna (warstwa 55cm) – należy dopasować po wykonaniu donicy	1,82	1 m3
2.	Agrowłóknina biała/ czarna (100g/m2)	1,82	2 m2
3.	Grys granitowy (dalmatyńczyk) grubość warstwy 3cm, frakcja 8-16mm	1,82	169 kg

WIZUALIZACJA NASADZEŃ W DONICY NR 2



ZAKRES	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	RYS NR 2 A4
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO NA DZIAŁCE NR EW. 3440	Skala: 1:25
TYTUŁ RYSUNKU	NASADZENIA ROŚLINNE - DONICA NR 2	DATA Grudzień 2022
Sporządził: mgr inż. arch. CEZARY GIERSEWSKI		Numer uprawnień SUW-111/94
		Podpis

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I DOPASOWAĆ NA BUDOWIE