PRZESŁONA NR 1



ANTYRYKOSZETOWA OSŁONA NADPROŻA W OKNACH PRZESŁONY NR 1 - szt. 1

B - B



KULOODPORNE ZABEZPIECZENIE NADPROŻA W OKNACH PRZESŁONY NR 1 - szt. 1



KRAWĘDŹ PIONOWA PRZESŁONY



SZCZEGÓŁ MOCOWANIA STABILIZACJI KRAWĘDZIAKA

C - C



A - A



UWAGI:

1. ELEMENTY STALOWE ŁĄCZYĆ MIĘDZY SOBĄ POPRZEZ SPAWANIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW UKŁADAJĄC SPAW O GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI 2,5a I POMALOWANIE:
   - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ PRZECIWKOROZYJNĄ UNIWERSALNĄ,
   - 2x FARBĄ POLIWINYLOWĄ DO OCHRONY BIERNEJ,
   - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ NAWIERZCHNIOWĄ.
   POWŁOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
3. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 02.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ WGŁĘBNIE PREPARATAMI OGNIOCHRONNYMI I GRZYBOBÓJCZYMI
5. BALE DREWNIANE ŁĄCZYĆ POMIĘDZY SOBĄ NA PÓŁWPUST.
6. PRĘTY GWINTOWANE DOCINAĆ NA WYMIAR NA BUDOWIE W TRAKCIE MONTAŻU OKŁADZIN
7. ROZWIĄZANIA ZAMOCOWAŃ PODANO PRZYKŁADOWO MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA O NIE GORSZYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH NIE ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU UŻYTKOWANIA

GATUNKI STALI:
BLACHA S355 (wg. EN 10025)
KĄTOWNIKI S355 (wg. PN-EN 10056-1:200)
DWUTEOWNIK (wg. PN-91/H-93407)

DREWNO: DREWNO SOSNOWE IMPREGNOWANE KLASY C24

ITU WMT WAT
Sprawdzono w zakresie konstrukcyjnym
24.05.21 Ukoperski
data i podpis

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	KWADRAT PRACOWNIA PROJEKTOWA Michał Boroń Pracownia Projektowa KWADRAT 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 11 NIP: 772-222-28-54, tel: 797 796 535
TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wieś, Działka nr 1438
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	TECHNOLOGICZNA
NAZWA RYSUNKU:	PRZESŁONA NR 1 Z KULOCHWYTEM DOLNYM
PROJEKTANT	Janusz Wygralak
DATA: 04.2021 r.	SKALA: 1:25 — NR RYSUNKU 03.01.