


KULOODPORNE ZABEZPIECZENIE NADPROŻA W OKNACH PRZESŁONY NR 4 - szt. 1



UWAGI:


- ELEMENTY STALOWE ŁĄCZYĆ MIĘDZY SOBĄ POPRZECZ SPAWANIE NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI STYKU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW UKŁADAJĄC SPAW O GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIENIEJSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI 2.5a I POMALOWANIE:
  - 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZYJNĄ UNIWERSALNĄ,
  - 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ,
  - 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWĄ.POWŁOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
- ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 03.
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ WŁĘBNIEMIE PREPARATAMI OGNIOSCHRONNYMI I GRZYBOBÓJCZYMI
- BALE DREWNIANE ŁĄCZYĆ POMIĘDZY SOBĄ NA PÓŁWPUST.
- PRETY GWINTOWANE DOCINAĆ NA WYMIAR NA BUDOWIE W TRAKCIE MONTAŻU OKŁADZIN
- ROZWIĄZANIA ZAMOCOWAŃ PODANO PRZYKŁADOWO MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA O NIE GORSZYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH NIE ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU UŻYTKOWNIA

GATUNKI STALI:  
BLACHA S355 (wg. EN 10025)  
KĄTOWNIKI S355 (wg. PN-EN 10056-1:200)

DREWNO:  
DREWNO SOSNOWE IMPREGNOWANE KLASY C24

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>WADRAT</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA Michał Boroń Pracownia Projektowa KWADRAT 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 11 NIP: 772-222-28-54, tel: 797 796 535
TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wieś, Działka nr 1438
INWESTOR:	Komenda Stoleczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	TECHNOLOGICZNA
NAZWA RYSUNKU:	PRZESŁONA NR 4
PROJEKTANT	Janusz Wygrałak
DATA: 04.2021 r.	SKALA: 1:25
	NR RYSUNKU 03.05.

PRZESŁONA NR 4



ITU WMT WAT  
Sprawdzono  
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania  
.....05.21.2021.....  
data i podpis