Strop nad parterem
1:50



ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH

NADPROŻE	PRZEKRÓJ	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ [szt.]
N1	2xL19	160	3
N2	2xL19	150	10
N3	2xL19	200	11
N4	2xL19	230	3
ND1	B11,5	150	2

Uwaga:
1. Ilość nadproży podano jako komplet. Zamawiając nadproża L19 należy przemnożyć wartość z kolumny "Ilość" przez 2.
2. Długość nadproży należy sprawdzić na budowie. Minimalna głębokość oparcia na murze wynosi 25cm. W razie konieczności długość nadproża dopasować do wartości wymaganych.

ZESTAWIENIE NADPROŻY MONOLITYCZNYCH

NADPROŻE	PRZEKRÓJ (bxh)	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ [szt.]
NZ1	25x25	210	1

Uwaga: Długość nadproży należy sprawdzić na budowie. Minimalna głębokość oparcia na murze wynosi 25cm. W razie konieczności długość nadproża dopasować do wartości wymaganych.

ORIENTACJA:



LEGENDA:

- Elementy ścienne;
- Żelbet;
- Bloczki betonowe;
- Chudy beton;
- Grunt rodzimy;
- Piasek zagęszczony do Is=0,97;

PP=-1,65 – Poziom posadowienia;
DK=-2,00 – Dolna krawędź;
-0,090 – Kota wysokościowa;

Przekrój B-B
1:50



UWAGI:

1. Beton – B30 (C25/30)–budynek główny; B37 (C30/37)–przesłony, kulochwyty.
2. Stal: –zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W, BST500S, B500SP, 20G2VY–B);
   – kształtowa: S355JR.
3. Otulina zbrojenia:
–elementy nie stykające się z gruntem – 2,5–5cm, zgodnie z wytycznymi dla danej klasy RCI zawartymi w części opisowej projektu;
–elementy stykające się z gruntem – 5cm.
4. Fundamenty wykonać jako monolityczne żelbetowe wylewane na mokro. Stopy i ławy fundamentowe posadowić na warstwie podkładu z chudego betonu o grubości min. 10cm oraz podsypki piaskowej zagęszczonej do Is=0,98 grubości 20–30cm.
Grunty nienośne (nasypowe oraz torfy) znajdujące się poniżej poziomu posadowienia, należy usunąć w całości oraz zastąpić wykonując nasyp budowlany z piasków średnich zagęszczonych warstwami do Is=0,98.
Warstwę gruntów IIB (zgodnie z opinią geologiczną) należy sprawdzić na budowie po wykonaniu wykopu. W przypadku stwierdzenia przewarstwień torfu lub właściwości gorszych niż przyjęte do obliczeń (zgodnie z opinią geologiczną) konieczny kontakt z geologiem oraz projektantem konstrukcji.
Ściany fundamentowe wykonać jako tradycyjne murowane z bloczków betonowych z betonu min. B20 o grubości 25cm.
Ściany oporowe oraz ściany stanowisk strzeleckich wykonać jako monolityczne żelbetowe wylewane na mokro.
5. Należy pamiętać o wypuszczeniu z ław i stóp fundamentowych starterów do słupów i rdzeni oraz ścian żelbetowych.
6. Po wykonaniu wykopów grunt należy porównać z założonym do obliczeń statycznych, w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub pojawienia się wody gruntowej stabilizującej się na poziomie posadowienia konieczna jest konsultacja z geologiem oraz z projektantem. Odbiór podłoża gruntowego powinien wykonać uprawniony geolog wraz z wpisem do dziennika budowy.
7. Stropodach budynku wykonać jako monolityczny żelbetowy wylewany na mokro gr. 16–18cm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Należy pamiętać o dozbrojeniach stropów monolitycznych nad podporami oraz w narożach, a także dozbrojeniach otworów. Ilość, rozmiar oraz umiejscowienie otworów w stropach sprawdzić z projektami pozostałych branż.
8. Ściany nośne zaprojektowano jako tradycyjne murowane z pustaków ceramicznych gr. 25cm.
9. W miejscach występowania wnęk pod skrzynki instalacyjne oraz grzejniki i zestawy podtynkowe sanitarne należy zastosować nadproża prefabrykowane 2xL19. Lokalizacja nadproży zgodnie z projektem instalacji.
10. Zabezpieczenie żelbetowych elementów konstrukcji uwzględniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz właściwej grubości otuliny zbrojenia.
Klasy ekspozycyjne:
–stropodachy – XC3;
–fundamenty – XC2.
11. Rysunki sprawdzić i porównać z częścią architektoniczną oraz ze stanem rzeczywistym.
W przypadku znaczących różnic należy skontaktować się z projektantem.
12. Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z konstruktorem.
13. Wymiary szalunków sprawdzić na budowie i dostosować do wymaganych.

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

KWADRAT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJACYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki , Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wieś Działka nr 1438
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2 , 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA
NAZWA RYSUNKU:	BUDYNEK GŁÓWNY - STROP NAD PARTEREM - SZALUNEK
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Jaszczyk upr. bud. nr SLK/5280/POOK/14
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Wojciechowski upr. bud. nr SLK/7182/PBKb/17
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Przemysław Sznober

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU
06.2021 r.	1:50	K-02