



ZADASZENIA KULOCHWYTÓW BOCZNYCH



BLACHA S355 (wg. EN 10025)

UWAGI:

1. ELEMENTY STALOWE ŁĄCZĄCY SOBĄ POPRZEC SPRAWIANIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW UKŁADAJĄC SPĄW O GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIENIEJSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZJONIE POPRZECZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI 2.5a) I POMALOWANIE:
 - 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZYJNA UNIWERSALNA,
 - 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ,
 - 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA.POWŁOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ MALOWANIE INNYMI ZESTAWIEM FARB.
3. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 04.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ WŁĘBNIENIE PREPARATAMI OGNIOSCHRONNYMI I GRZYBOBÓJCZYMI
5. BALE DREWNIANE ŁĄCZĄCY POMIĘDZY SOBĄ NA PÓŁWPUST.
6. ROZWIĄZANIA ZAMOCOWAĆ PODANO PRZYKŁADOWO MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA O NIE GORSZYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH NIE ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU UŻYTKOWNIKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <p>WADRA.T PRACOWNIA I PROJEKTOWA</p> <p>Michał Boróń Pracownia Projektowa KWADRAT 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 11 NIP: 772-222-28-54, tel: 797 796 535</p>
ADRES OBIEKTU:	<p>Powiat oławski, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703. 2 Obręb ewidencyjny 141703.2.0001, Stara Wieś, Działka nr 1430</p>
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowopolska 2, 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	TECHNOLOGICZNA
NAZWA RYSUNKU:	ZADASZENIA KUŁOCHWYTÓW BOCZNYCH
PROJEKTANT	<div> <div>Janusz Wygrałak</div> <div><i>Jz Jan</i></div> </div>
DATA: 04.2021 r.	<div> <div>SKALA: 1:25</div> <div>NR RYSUNKU 04.02</div> </div>

DREWNO:
DREWNO SOSNOWE IMPREGNOWANE KLASY C24

TU WMT WAT
Sprawdzono
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
24.05.21 *Udapevski*
data i podpis