

Lp.	RODZAJ	JEDN.
1	2	3
A	Nawierzchnie	
A.1	Rozbiórka	
A.1.1	rozebranie nawierzchni chodnika z płytek 35x35x5 cm wraz z wywozem na odl. do 15 km	m ²
A.1.2	rozebranie chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm z wywozem na odl. do 15 km	m ²
A.1.3	rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm z wywozem na odl. do 15 km	m ²
A.1.4	rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm z wywozem na odl. do 15 km	m ²
A.1.5	rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 lub bazaltowej z wywozem na odl. 15 km	m ²
A.1.6	rozbiórka obrzeża betonowego 6-8 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 15 km	mb
A.1.7	rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z wywozem na odl. do 15 km	mb
A.1.8	mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub. 15 cm wraz z wywozem na odl. 15 km	m ²
A.2	Naprawa	
A.2.1	krawężnika betonowego wystającego 15x30 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C 12/15	m
A.2.2	krawężnika betonowego wtopion. 15x22 cm wraz z ławą i oporem z betonu C 12/15	m
A.2.3	obrzeży "6" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m
A.2.4	obrzeży "8" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m
A.2.5	nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm typ "starobruk" podsypka cem.-piask. 1:4	m ²
A.2.6	nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm podsypka cem.-piask. 1:4	m ²
A.2.7	nawierzchni z płytek betonowych 35x35 cm na podsypce cem-piask. 1:4	m ²
A.2.8	nawierzchni z płytek betonowych 50x50 cm na podsypce cem-piask. 1:4	m ²
A.2.9	nawierzchni z bruku kamiennego 17-19 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 z wypełnieniem spoin na gł. 9 cm żywicą epoksydową	m ²
A.2.10	nawierzchni mineralnej z wykorytowaniem na 10 cm, z wyrównaniem istniejącej podbudowy kruszywem betonowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mech. 10 cm, warstwa nawierzchni mineralnej o frakcji 0-3 mm i grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²
A.2.11	nawierzchni mineralnej o frakcji 0-3 mm i grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²
A.2.12	schodów betonowych kostką betonową na podsypce cem.-piask. 1:4	m ²
A.2.13	schodów z płytek betonowych 35x35 cm na podsypce cem.-piask. 1:4	m ²
B	Ogrodzenia, słupki, głązy	
B.1	Montaż ogrodzenia (materiał Wykonawcy)	
B.1.1	Zakup, dostarczenie do 15 km (z za i wyładunkiem) w miejsce wskazane przez Zamawiającego i montaż siatki ocynkowanej lub zabezpieczonej inną powłoką antykorozyjną (ustala Zamawiający)	mb
B.1.2	Zakup, dostarczenie do 15 km (z za i wyładunkiem) w miejsce wskazane przez Zamawiającego i montaż ogrodzenia panelowego ze stali ocynkowanej lub zabezpieczonej inną powłoką antykorozyjną (ustala Zamawiający)	mb
B.1.3	Zakup, dostarczenie do 15 km (z za i wyładunkiem) w miejsce wskazane przez Zamawiającego i montaż ogrodzenia panelowego betonowego	mb

Lp.	RODZAJ	JEDN.
1	2	3
B.1.4	Zakup i montaż podmurówki panelowej wraz z łącznikiem paneli	mb
B.1.5	Wykonanie podmurówki betonowej (wylewki betonowej)	m ³
B.2	Demontaż ogrodzenia	
B.2.1	Usunięcie nadziemnych i podziemnych elementów ogrodzenia z siatki lub panelowego na słupkach żelbetowych lub z elementów prefabrykowanych osadzonych w gruncie (wraz z fundamentami)	mb
B.2.2	Usunięcie nadziemnych i podziemnych elementów ogrodzenia z siatki lub panelowych na słupkach stalowych osadzonych w gruncie (wraz z fundamentami)	mb
B.2.3	Zasypanie dołów z zagęszczeniem i wyrównaniem podłoża oraz wysianie trawy	m ³
B.3	Uzupełnienie przęseł i słupków balustrady	
B.3.1	Przymocowanie zerwanych elementów balustrady (materiał Zamawiającego) ogrodzeń drzew itp.	szt. (pkt.)
B.3.2	Zakup, dostarczenie (do 15 km) (z za i wyładunkiem) w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz montaż elementów balustrady - łańcucha	mb
B.3.3	Zakup, dostarczenie (do 15 km) (z za i wyładunkiem) w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz montaż elementów balustrady – profile w tym ozdobne żeliwne (patrz nabrzeże Brdy)	m ²
B.3.4	Zakup, dostarczenie (do 15 km) (z za i wyładunkiem) w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz montaż elementów balustrady – słupek w tym ozdobne żeliwne (patrz nabrzeże Brdy)	m ²
B.3.5	Malowanie elementów balustrady – łańcuch	mb
B.3.6	Malowanie elementów balustrady – pomiędzy słupkami	m ²
B.3.7	Malowanie elementów balustrady – słupek	m ²
B.3.8	Malowanie metalowych elementów	mb
B.3.9	Przywrócenie słupków do pozycji pionowej	szt.
B.4	Ustawianie kamieni	
B.4.1	Zakup, transport do 15 km (z za i wyładunkiem) w miejsce wskazane przez Zamawiającego kamieni/głazów o wymiarach przynajmniej 50x50x70 cm	szt.
B.4.2	Ustwienie, transport do 15 km (z za i wyładunkiem) kamienia/ głazu (materiał zamawiającego)	szt.
B.5	Montaż słupka	
B.5.1	Zakup, transport do 15 km (z za i wyładunkiem) oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego słupka betonowego lub stalowego ocynkowanego lub zabezpieczonego inną powłoką antykorozyjną o długości do 1m (rodzaj powłoki oraz dokładną długość ustala Zamawiający)	szt.
B.5.2	Zakup, transport do 15 km (z za i wyładunkiem) oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego słupka stalowego ocynkowanego lub zabezpieczonego inną powłoką antykorozyjną o długości od 1m do 2m (rodzaj powłoki oraz dokładną długość ustala Zamawiający)	szt.
B.5.3	Zakup, transport do 15 km (z za i wyładunkiem) oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego słupka stalowego ocynkowanego lub zabezpieczonego inną powłoką antykorozyjną o długości powyżej 2m (rodzaj powłoki oraz dokładną długość ustala Zamawiający)	szt.
B.5.4	Montaż słupka w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (materiał Zamawiającego)	szt.
B.5.5	Usunięcie nadziemnych i podziemnych części słupka (w tym fundamentu) z zasypaniem powstałych dołów, zagęszczeniem i wyrównaniem podłoża oraz wysianiem trawy	szt.
B.6	Wymiana/montaż wkładki zamka	

Lp.	RODZAJ	JEDN.
1	2	3
B.6.1	Wymiana wkładki lub założenie nowego zamka przy słupkach ograniczających ruch samochodowy	szt.
C	Pomosty, mosty, siedziska	
C.1	Wymiany elementów drewnianych pomostów, mostków, siedzisk	
C.1.1	Usunięcie uszkodzonych elementów desek	m ³
C.1.2	Zakup, dostarczenie (do 15 km) i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nowego elementu z desek frezowanych i zabezpieczonego przed korozją tak jak pozostałe nieuszkodzone elementy konstrukcji	m ³
C.1.3	Usunięcie uszkodzonych belek	m ³
C.1.4	Zakup, dostarczenie (do 15 km) i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nowej belki zabezpieczonej przed korozją tak jak pozostałe nieuszkodzone elementy konstrukcji	m ³
C.2	Wymiana elementów tzw. ekodesek kompozytowych (wyk. z tworzywa sztucznego) pomostów, mostków, siedzisk	
C.2.1	Usunięcie uszkodzonych elementów z ekodesek	m ³
C.2.2	Zakup, dostarczenie (do 15 km) i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nowego elementu z ekodesek frezowanych i o kolorze takim jak pozostałe nieuszkodzone elementy konstrukcji	m ³
C.2.3	Usunięcie uszkodzonych belek	m ³
C.2.4	Zakup, dostarczenie (do 15 km) i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nowej belki zabezpieczonej przed korozją tak jak pozostałe nieuszkodzone elementy konstrukcji	m ³
D	Pomniki	
D.1	Naprawy i uzupełnienie brakujących elementów pomników	
D.1.1	Przymocowanie elementów metalowych	szt.
D.1.2	Usunięcie uszkodzonej tablicy pomnikowej	szt.
D.1.3	Dostarczenie (do 15 km) i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicy pomnikowej (tablica Zamawiającego)	szt.
D.1.4	Naprawa cokołu betonowego niewykończonego płytami kamiennymi	m ²
D.1.5	Naprawa cokołu obłożonego płytami kamiennymi	m ²
D.1.6	Naprawa poprzez naciągnięcie i zamontowanie cięwiwy łuku	szt.
D.2	Oczyszczenie całego pomnika Kazimierza Wielkiego (woda + detergent dostosowany do materiału z którego wykonany jest pomnik) Kazimierza Wielkiego	
D.2.1	Umycie pod ciśnieniem całego pomnika wraz z uporządkowaniem terenu wokół oczyszczanego miejsca do 3 m wokół pomnika	szt.
D.3	Oczyszczenie całego pomnika Walki i Męczeństwa (woda + detergent dostosowany do materiału z którego wykonany jest pomnik)	
D.3.1	Umycie pod ciśnieniem całego pomnika wraz z uporządkowaniem terenu wokół oczyszczanego miejsca do 3 m wokół pomnika	szt.
D.4	Oczyszczanie pozostałych pomników niewymienionych powyżej (woda + detergent dostosowany do materiału z którego wykonany jest pomnik)	
D.4.1	Oczyszczenie całego pomnika betonowego, kamiennego wraz z uporządkowaniem terenu wokół oczyszczanego miejsca do 3 m wokół pomnika	m ²
D.4.2	Oczyszczenie całego pomnika, z brązu, żeliwa, i innych stopów metali wraz z uporządkowaniem terenu wokół oczyszczanego miejsca do 3 m wokół pomnika	m ²

Lp.	RODZAJ	JEDN.
1	2	3
E	Donice	
E.1	Malowanie, Transport, Mycie	
E.1.1	Malowanie donic żeliwnych (przygotowanie donicy do malowania i naniesienie przynajmniej dwóch warstw farby poliwinylowej (kolor RAL 7021) wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków	szt.
E.1.2	Transport donic (z za i wyładunkiem) donic pojazdem wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy z ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na odległość do 15km	szt.
E.1.3	Mycie donic ze stali Corten (Stary Rynek) mycie wyłącznie wodą z użyciem ścierki z microfibry	szt.
F	Kosze	
F.1	Montaż koszy na śmieci	szt.
F.1.1	Transport (z za i wyładunkiem) oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kosza kotwionego w gruncie (materiał Zamawiającego)	szt.
F.1.2	Transport (z za i wyładunkiem) oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kosza kotwionego w podłożu betonowym (materiał Zamawiającego)	szt.
F.1.3	Zakup i transport (z za i wyładunkiem) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego kosza betonowego lub stylowego (Alaska / Kacper)	szt.
F.1.4	Montaż kosza betonowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. wkopanie)	szt.
F.2	Demontaż koszy na śmieci	
F.2.1	Demontaż kosza wraz z utylizacją bądź przechowaniem do czasu montażu	szt.
G.	Znaki, tablice informacyjne	
G.1	Montaż znaków i tablic informacyjnych	
G.1.1	Zakup/wykonanie i montaż znaku drogowego lub znaków zbliżonych wymiarami do znaków drogowych np. zakaz kąpiel, na słupku	szt.
G.2	Demontaż znaków	
G.2.1	Zdemontowanie ze słupka znaku drogowego i znaków zbliżonych wymiarami do znaków drogowych np. zakaz kąpiel	szt.
H	Oczyszczanie terenów zieleni, nieużytków i koryt rzek	
H.1	Oczyszczanie elementów małej architektury	
H.1.1	Oczyszczanie ręczne lub myjką ciśnieniową powierzchni z graffiti, osadów kamiennych lub innych nieczystości (np. z błota, odchodów, opadających części roślinnych, tłustych plam itp.) elementów wykonanych np. z drewna, z betonu, kamienia naturalnego, metalu, tworzyw sztucznych itp.	m ²
H.2	Usunięcie elementów betonowych, żelbetonowych i stalowych	
H.2.1	Usunięcie z terenów zieleni elementów betonowych, żelbetonowych i stalowych (np. słupy żelbetowe, części elementów małej architektury, stopy fundamentowe itp.) częściowo przykrytych ziemią lub przytwierdzonych do podłoża a także wolno leżących wraz z wywozem i ich utylizacją	m ³
H.3	Oczyszczenie terenów zieleni, nieużytków, koryt rzek i stawów	
H.3.1	Oczyszczenie terenu z wszelkich zanieczyszczeń w tym m.in. gruzu, gałęzi, odpadów komunalnych, opon, porzuconych sprzętów AGD i RTV itp. wraz z ich wywozem i utylizacją	m ³
H.3.2	Wyłowienie z koryta rzeki lub stawu konarów, części drzew i zanieczyszczeń takich jak np. opony, porzucony sprzęt AGD i RTV lub inne odpady wielkogabarytowe wraz z ich wywozem i utylizacją	m ³
I	Pozostałe prace	
I.1	Zabezpieczenie studzienek na terenach zieleni (materiał Wykonawcy)	

Lp.	RODZAJ	JEDN.
1	2	3
I.1.1	Zakup, transport do 15 km (z za i wyładunkiem) oraz montaż włazu	szt.
I.1.2	Usunięcie uszkodzonego przykrycia studzienki oraz zakup, transport do 15 km (z za i wyładunkiem) oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nowego przykrycia studzienki	szt.
I.2	Naprawa murków	
I.2.1	Zakup, transport do 15 km (z za i wyładunkiem) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz montaż elementów murków wykonanych z kamienia	m ²
I.2.2	Zakup, transport do 15 km (z za i wyładunkiem) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz montaż elementów murków wykonanych z płyt betonowych	m ²
I.2.3	Zakup, transport do 15 km (z za i wyładunkiem) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz montaż okładziny z kamiennych płyt	m ²
I.2.4	Uzupełnienie spoinowania / zaprawy	m ²
I.3	Dodatkowy transport	
I.3.1	Transport dodatkowy poza 15 km wliczony w koszt zadań liczony za każde kolejne 15 km	15 km
I.3.2	Załadunek i transport materiału powierzonego na odl. 15 km samochodem do 3,5 tony	1 kurs
J	Inne prace nieprzewidziane które zlecane i rozliczane będą kosztorysowo	
J.1	Proponowana stawka roboczogodziny dla zadań nieopisanych w punktach powyżej	godz.
J.2	koszty pośrednie do materiału	%
J.3	koszt zakupu materiału	%