

Biuro Zakupów
BZzp.261.67.2021

Warszawa, dnia 08.10.2021 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację oświetlenia wewnątrz budynków magazynowych w Składnicach w Kamienicy Królewskiej, Leśmierzu i Niemcach – nr referencyjny: BZzp.261.67.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytania do SWZ i wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Zamawiający w charakterystyce opraw typu High Bay dla Magazynu w miejscowości Kamienicy Królewskiej oraz Leśmierz określa minimalny strumień świetlny, minimalną skuteczność świetlną oraz minimalną moc którą musi posiadać oprawa. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie opraw o niższej mocy, a wyższym strumieniu? Jest to rozwiązanie jednoznacznie korzystne dla Zamawiającego, gdyż pozwoli osiągnąć lepszy niż zakładany efekt oświetleniowy, przy jednoczesnym niższym poborze energii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o niższej mocy i o wyższym strumieniu świetlnym..

Pytanie 2:

Zamawiający w załączonych projektach określa wysokość montażu jedynie dla obiektu magazynowego znajdującego się w Kamienicy Królewskiej. Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie wysokości montażu oświetlenia podstawowego w halach magazynu zlokalizowanego w miejscowości Leśmierz, oraz Niemce.

Odpowiedź:

Wysokość montażu opraw w Leśmierzu ok. 6,1m na istniejących linkach nośnych.

Wysokość montażu opraw w Niemcach: montaż opraw do korytek oświetleniowych na wysokości 2 rzędy skrajne ok. 4,3m, rząd środkowy ok. 4,7m.

Pytanie 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie oczekiwanego poziomu natężeń oświetlenia w strefach.

Odpowiedź:

- Oczekiwane natężenie oświetlenia w Kamienicy Królewskiej:

- strefy komunikacyjne - 100 lx
- strefy wokół regałów - 150 lx
- strefy pakowania, konserwacji oraz przyjęcia towaru - 200 lx

- Oczekiwane natężenie oświetlenia w Leśmierzu:

- podstawowe średnio 450 lx,
- awaryjne 6 lx.

- Oczekiwane natężenie oświetlenia w Niemcach:

- podstawowe średnio 400 lx,
- w polu odkładczym 500 lx,
- oświetlenie awaryjne 6 lx..

Pytanie 4:

Zamawiający w rzucie dla składnicy zlokalizowanej w Kamienicy Królewskiej oraz przedmiarze określa oczekiwane oprawy jako Linia świetlna LEDowa 51W, jednocześnie w specyfikacji Zamawiający jako oprawy oświetlenia podstawowego wskazuje oprawy typu HB o mocy 163W. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie jakich opraw oczekuje Zamawiający, i którymi zapisami ma się kierować Wykonawca przy sporządzaniu oferty.

Odpowiedź:

Prawidłowe oprawy, jakich oczekuje Zamawiający to Linia świetlna LEDowa 51W.