

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego nr inw. 108/51  
ADRES INWESTYCJI : Szczepanowice; 33-114 Pleśna; dz. nr 1000/1, gmina Pleśna  
INWESTOR : Nadleśnictwo Gromnik  
ADRES INWESTORA : 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 19 kwietnia 2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

## UWAGA:

- 1) DREWNO Z ROZBIÓRKI WIEŻBY DACHOWEJ DO POSKŁADANIA NA TERENIE DZIAŁKI I DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI
- 2) GRUZ I STOLARKA DO UTYLIZACJI - NALEŻY PRZEKAZAĆ KARTĘ UTYLIZACJI INWESTOROWI


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19 kwietnia 2023

Data zatwierdzenia

mgr inż. Maciej Nowak



Upr. Konstrukcyjno-budowlane  
do kierowania robotami bez ograniczeń  
Nr DOS/BO/0070/10

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1606-01/02	SST B-01.00.	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 15 m - ekstrapolacja Krotność = 0.5 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.000	
					RAZEM	32.000
2	KNR 4-04 0507-05	SST B-01.00.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior 12.5	m m	 12.500	
					RAZEM	12.500
3	KNR 4-04 0507-01	SST B-01.00.	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej 12.5*(5.3+7.4)-3.6*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 151.190	
					RAZEM	151.190
4	KNR 4-04 0403-03	SST B-01.00.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 151.190	
					RAZEM	151.190
5	KNR 4-04 0403-05	SST B-01.00.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 151.190	
					RAZEM	151.190
6	KNR 4-04 0401-07 analogia	SST B-01.00.	Rozebranie elewacji z desek 4.3*2.0+4.6*2.0+1.0*1.0+1.4*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.300	
					RAZEM	22.300
7	analiza indywidualna	SST B-01.00.	Demontaż drzwi i bram z desek ( 2 bramy, 1 drzwi) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0354-04	SST B-01.00.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 6	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
9	KNR 4-04 0401-08 analogia	SST B-01.00.	Rozebranie konstrukcji ścian drewnianych(słupki, krzyżulce) 1.6*6+3.0*4	m m	 21.600	
					RAZEM	21.600
10	KNR 4-04 0305-03 analogia	SST B-01.00.	Rozebranie stropów żelbetowych 4.8*7.9*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.480	
					RAZEM	9.480
11	KNR 4-04 0102-01	SST B-01.00.	Rozebranie murów i słupów w budynkach -ścianki działowe z cegły 0.12*[(2.1+2.83+1.63+3.02)*2.66-2*1.0*2.0+(7.24+4.27)*2*2.66-2*1.0*2.0]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.446	
					RAZEM	9.446
12	KNR 4-01 0350-01	SST B-01.00.	Rozebranie kominów wolnostojących 0.66*0.66*7.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.267	
					RAZEM	3.267
13	KNR 4-04 0104-01	SST B-01.00.	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego 0.25*[(7.8+12.15)*2*3.2-1.0*2.0-2*2.7*3.2+4*0.5*7.9*3.5-4*1.2*2]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 38.525	
					RAZEM	38.525
14	KNR 4-04 0301-02	SST B-01.00.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 0.1*[4.22*7.4+7.84*2.7+7.1*1.92+4.3*0.5+1.63*1.21+1.98+2.7+2.5*1.5]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.858	
					RAZEM	7.858
15	KNR 4-04 0302-01	SST B-01.00.	Rozebranie ław fundamentowych (12.15+7.8)*2*1.2*0.3+7.4*1.2*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.028	
					RAZEM	17.028
16	KNR 4-04 0302-01 analogia	SST B-01.00.	Rozebranie ław fundamentowych-Rozebranie pozostałych elementów betonowych 4.6*4.6*0.3+4.6*4*0.3*1.3+1.0*1.0*3.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.124	
					RAZEM	14.124
17	KNR 4-05I 0409-01	SST B-01.00.	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w wykopie o głęb. 3 m 3	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-04 1103-04 1103-05	SST B-01.00.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym UWAGA W CENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ UTYLIZACJĘ GRUZU-Należy przekazać kartę utylizacji Inwestorowi!!! poz. 10+poz. 11+poz. 12+poz. 13+poz. 14+poz. 15+poz. 16+5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 104.728	
					RAZEM	104.728
19	kalk. własna	SST B-01.00.	Zasypanie dziur po fundamentach wraz z dowozem ziemi poz. 14+poz. 15+20+4.6*4.6*1.5+5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 81.626	
					RAZEM	81.626
20	KNR 4-01 0101-09	SST B-01.00.	Plantowanie (niwelowanie) terenu 15*10+5*5+3*1.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 181.750	
					RAZEM	181.750