

PRZEDMIAR ROBÓT: Zwanowice DP 1166 O

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		Roboty pomiarowe		
1 d.1	D-01.01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,2200
2		Nawierzchnia jezdni		
2 d.2	D-05.03.11.30	Rozebranie nawierzchni - frezowanie nawierzchni jezdni bitumicznych do 6 cm z wywiezieniem i wbudowaniem w pobocza	m2	7 270,00
3 d.2	D-06.03.02.00	Mechaniczna ścinka poboczny gruntowych wraz z utylizacją urobku	m2	220,00
4 d.2	D-08.01.01.11	Regulacja Krawężnika drogowego 15x30x100 na ławie bet. C12/15	mb	500,00
5 d.2	D-08.01.01.13	Regulacja Krawężnik drogowych 15x22x100 na ławie bet. C12/15 na zjazdach	mb	150,00
6 d.2	D-08.01.01.41	Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z oporem	m3	45,55
7 d.2	D-03.06.01.00	Regulacja pionowa studzienek i innych elementów pasa drogowego	szt.	10,00
8 d.2	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni kamiennej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	7 270,00
9 d.2	D-05.03.13.14	Warstwa ścieralna nawierzchnia SMA 16 JENA gr. 7 cm	m2	7 270,00
10 d.2	D-05.02.01.00	Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego 0-31 mm zagęszczanego mechanicznie	m2	220,00
3		Ściek wodny w poszerzeniu jezdni		
11 d.3	D-01.02.04.20	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, nieregularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50,00
12 d.3	D-04.01.01.23	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie I-IV	m2	50,00
13 d.3	D-08.01.01.41	Wykonanie ławy betonowej pod koryta odprowadzające wodę	m2	18,75
14 d.3	D-08.05.01.10	Wykonanie koryt ściekowych na ławie betonowej C12/15	mb	125,00
15 d.3	D-05.03.23.10	Wykonanie Nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	40,00
4		Zjazdy		
16 d.4	D-02.01.01.14	Korytowanie pod nawierzchnie chodnikowe wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku na głębokość 20 cm	m2	75,00
17 d.4	D-04.01.01.23	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. I - IV	m2	75,00
18 d.4	D-04.04.02.00	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 20 cm	m2	75,00
19 d.4	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni kamiennej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	75,00
20 d.4	D-05.03.13.13	Warstwa ścieralna nawierzchnia SMA 11S układana mechanicznie gr. 5 cm	m2	75,00
5		Roboty towarzyszące		
21 d.5	D-03.02.01.41	Remont i dostosowanie wysokościowe wpustów drogowych z odstojnikiem bez syfonów (wymiana)	szt.	14,00
22 d.5	D-01.02.01.32	Usunięcie karpin drzew wraz z wywiezieniem	szt.	3,00
23 d.5	D-09.01.01.10	Zagospodarowanie terenów zielonych z humusowaniem i obsianiem mieszaniną traw	m2	220,00
24 d.5	D-04.03.01.11	Oczyszczenie chodników z ziemi i darniny	m2	500,00
6		Oznakowanie i urządzenia BRD		
25 d.6	D-07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych zaków drogowych	szt.	8,00
26 d.6	D-07.02.01.44	Montaż znaków drogowych tarcze znaków dużych min. 800mm, folia II gen.	szt.	8,00