

PRZEDMIAR ROBÓT

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: "Więcej zabawy na Podlesnej Polanie - modernizacja placów zabaw", w ramach realizacji zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	2	3	4
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	1.1.1		Roboty pomiarowe - teren 922 m2	kpl.	1,00
2	1.1.2		Odnowienie i przestawienie ogrodzenia panelowego	m	27,50
3	1.1.2		Odnowienie ogrodzenia	m	22,00
4	1.1.2		Demontaż i utylizacja - ogrodzenie panelowe - 2 furtki i 5 paneli	kpl	1,00
5	1.1.2		Odnowienie i przestawienie - szalasy drewniane (nowe fundamenty)	kpl.	1,00
6	1.1.2		Odnowienie - ławki	kpl.	7,00
7	1.1.2		Demontaż i utylizacja - bujak	szt	2,00
8	1.1.2		Demontaż i utylizacja - stolik z ławkami	kpl	1,00
9	1.1.2		Demontaż i utylizacja - huśtawka wahadłowa	kpl	1,00
10	1.1.2		Demontaż i utylizacja - domek ze zjeżdżalnią na skarpie wraz z rozbiórką umocnienia z ekokraty	kpl	1,00
11	1.1.2		Przesadzenie i przycinka sanitarna - tunel z wierzby	kpl	1,00
12	1.1.2		Demontaż i utylizacja - pniki i kłoda	kpl	1,00
13	1.1.2		Demontaż i utylizacja - kosze na śmieci	kpl	2,00
14	1.1.2		Demontaż i utylizacja - obrzeża drewniane	m	42,00
			Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
II			ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
15	1.1.3		Wykonanie koryta 30-45 cm pod warstwy wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m2	127,00
16	1.1.3		Wykonanie koryta 58 cm pod warstwy wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m2	88,00
17	1.1.3		Wymiana gruntu pod fundamenty urządzeń zabawowych na gl. 1m	m2	110,00
18	1.1.3		Korytowanie z humusowaniem pod trawniki i nasadzenia	m2	345,00
19	1.1.3		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	215,00
20	1.1.3		Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejącej sieci energetycznej	m	7,00
			Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
III			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
			Ciag pieszcy o nawierzchni mineralnej		
21	1.1.4		Nawierzchnia mineralna - żwirowa kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych fr. 0-5mm + naturalny środek stabilizujący, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	88,00
22	1.1.4		Warstwa dynamiczna, mineralna – żwirowa mieszanka kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych fr. 0-16mm, o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	88,00
23	1.1.4		Podbudowa z kruszywa łamanego - kamień łamany (kliniec) fr. 4-31,5mm, stabilizowany mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	88,00
24	1.1.4		Georuszt wielokształtny	m2	88,00
25	1.1.4		Warstwa odsączająca z pospółki, o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	88,00
			Nawierzchnia amortyzująca		
26	1.1.4		Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, o grubości 15 cm	m2	127,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: "Więcej zabawy na Podlesnej Polanie - modernizacja placów zabaw", w ramach realizacji zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	2	3	4
27	1.1.4		Warstwa geotkaniny separacyjno - filtracyjnej	m2	127,00
28	1.1.4		Warstwa górna nawierzchni z piasku płukanego 0,25-2mm - o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	67,00
29	1.1.4		Warstwa górna nawierzchni ze zrębek drewnianych - o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	54,00
			Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
IV			ELEMENTY ULIC, NAPRAWA NAWIERZCHNI I WZMOCNIENIE SKARPY		
30	1.1.4		Obrzeża i oporniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	mb	80,00
31	1.1.4		Przełożenie kostki wokół wpustu deszczowego	m2	16,00
32	1.1.4		Naprawa drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa	m2	200,00
33	1.1.4		Kształtowanie istniejącej skarpy pod zjeżdżalnię	m2	20,00
34	1.1.4		Geokrata z uzupełnieniem ziemia urodzajną o grubości po zagęszczeniu ok.20 cm	m2	20,00
			Razem dział: ELEMENTY ULIC I NAPRAWA NAWIERZCHNI		
V			ZIELEŃ		
35	1.1.5		Zabezpieczenie istniejących drzew	szt	5,00
36	1.1.5		Trawnik z siewu	m2	297,00
37	1.1.5		Posadzenie nowych drzew wraz z zabezpieczeniem palikami i trzyletnią pielęgnacją	szt.	2,00
38	1.1.5		Przesadzenie istniejących krzewów + roczna pielęgnacja	m2	33,00
39	1.1.5		Przycinka sanitarna istniejących drzew	szt.	9,00
40	1.1.5		Ściółkowanie z kory	m2	48,00
41	1.1.5		Nasadzenia pnączy - powojnik + roczna pielęgnacja	szt	25,00
42	1.1.5		Wycinka istniejących drzew wraz z wywozem i utylizacją	szt.	2,00
			Razem dział: ZIELEŃ		
VI			OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW MAŁYCH DZIECI		
43	1.1.6		Zestaw zabawowy na skarpie z domkiem	kpl.	1,00