

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane					
1 Zewnętrzna platforma dla niepełnosprawnych					
1	Kalkulacja	Demontaż zewnętrznej platformy schodowej wraz z konstrukcją	szl		
d.1	włas	1	szl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Kalkulacja	Montaż zewnętrznej platformy schodowej wraz z konstrukcją	szl		
d.1	włas	1	szl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej wewnątrz pomieszczeń w piwnicy gdzie zlokalizowane są gabinety fizjoterapeutyczne					
3	KNR 4-04	Skucie płytek ceramicznych ze ścian	m ²		
d.2	0504-03	2.8*(5.74+5.82+5.19+4.4+7.65+7.65+4.2+4.2)	m ²	125.580	
				RAZEM	125.580
4	TZKNBK VIII	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.do 5 m2	m ²		
d.2	06-05	2.8*(5.74+5.82+5.19+4.4+7.65+7.65+4.2+4.2)	m ²	125.580	
				RAZEM	125.580
5	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	125.58*0.05	m ³	6.279	
				RAZEM	6.279
6	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cem.-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 41 cm	otw.		
d.2	0633-01	(5.74+5.82+5.19+4.4+7.65+7.65+4.2+4.2)/0.2	otw.	224.250	
				RAZEM	224.250
7	KNR 0-26	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0642-01	2.8*(5.74+5.82+5.19+4.4+7.65+7.65+4.2+4.2)	m ²	125.580	
				RAZEM	125.580
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	2.8*(5.74+5.82+5.19+4.4+7.65+7.65+4.2+4.2)	m ²	125.580	
				RAZEM	125.580
9	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	0829-08	2.8*(5.74+5.82+5.19+4.4+7.65+7.65+4.2+4.2)	m ²	125.580	
				RAZEM	125.580
3 Renowacja schodów zewnętrznych polegająca na: skuciu tynków, osuszeniu elementów, wykonanie izolacji poziomej poprzez blokadę hydrofobową, naprawę podstopni i innych ubytków, renowację balustrad					
10	KNR 4-04	Rozebrawanie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie i kondygnacji	m		
d.3	0804-01	1.6+1.6+1.5+1.5+9*0.3*2	m	11.600	
				RAZEM	11.600
11	KNR 4-04	Rozbiórka stopni granitowych	m ²		
d.3	0109-03	9*0.3*2.58	m ²	6.966	
				RAZEM	6.966
12	KNR 4-04	Rozbiórka podstopnic granitowych	m ²		
d.3	0109-03	9*0.18*2.58	m ²	4.180	
				RAZEM	4.180
13	KNR 4-04	Rozbiórka podestu z płyt granitowych	m ²		
d.3	0109-03	1.5*4.75	m ²	7.125	
				RAZEM	7.125
14	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m ³		
d.3	0317-03	(4*2+1.5*2)*1.5*1.5	m ³	24.750	
				RAZEM	24.750
15	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.3	0307-02	(4*2+1.5*2)*1.5*1.5	m ³	24.750	
				RAZEM	24.750
16	KNR 4-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
d.3	0107-01	(4*2+1.5*2)*1.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	TZKNC N-K/ d.3 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powłórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne 100*(9*0.3*2.58+9*0.18*2.58)+1.5*4.75	dm ²		
			dm ²	1121.685	
				RAZEM	1121.685
18	KNR-W 2-02 d.3 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. do 0.5 m - stopnie po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu - przyjęto 50% odzysku 9*2.58*0.5	m		
			m	11.610	
				RAZEM	11.610
19	KNR-W 2-02 d.3 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. do 0.5 m 9*2.58*0.5	m		
			m	11.610	
				RAZEM	11.610
20	KNR-W 2-02 d.3 2113-06	Stopnie zewnętrzne okładzinowe wachlarzowe - podstopnice gr. 6 cm i szer. do 0.15 m - przyjęto 50% odzysku 9*2.58*0.18	m		
			m	4.180	
				RAZEM	4.180
21	KNR-W 2-02 d.3 2113-06	Stopnie zewnętrzne okładzinowe wachlarzowe - podstopnice po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu 9*2.58*0.18	m		
			m	4.180	
				RAZEM	4.180
22	KNR-W 2-02 d.3 2112-01	Ponowny montaż płyt granitowych na podeście wejściowym 1.5*4.75	m ²		
			m ²	7.125	
				RAZEM	7.125
23	KNR 7-12 d.3 0109-02	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A) 1.2*(1.6+1.6+1.5+1.5+9*0.3*2)	m ²		
			m ²	13.920	
				RAZEM	13.920
24	KNR 4-01 d.3 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 1.2*(1.6+1.6+1.5+1.5+9*0.3*2)	m ²		
			m ²	13.920	
				RAZEM	13.920
25	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.2*(1.6+1.6+1.5+1.5+9*0.3*2)	m ²		
			m ²	13.920	
				RAZEM	13.920
26	KNR 2-02 d.3 1209-02	Montaż odnowionych balustrad schodowych 1.6+1.6+1.5+1.5+9*0.3*2	m		
			m	11.600	
				RAZEM	11.600
27	TZKBNK VIII d.3 06-05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.do 5 m ² 4*2.5*2+1.5*2*2.5	m ²		
			m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
28	KNR-W 4-01 d.3 0633-01	Wykonanie izolacji poziomej poprzez blokadę hydrofobową (4*2+1.5*2)*2*5	otw.		
			otw.	110.000	
				RAZEM	110.000
29	TZKBNK VIII d.3 06-23	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych, betonowych, z płyt włórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy 4*2.5*2+1.5*2*2.5	m ²		
			m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
30	KNR 0-26 d.3 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie 4*2.5*2+1.5*2*2.5	m ²		
			m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
31	KNR 0-17 d.3 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 4*2.5*2+1.5*2*2.5	m ²		
			m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
32	KNR-W 2-02 d.3 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową Krotność = 2 4*2.5*2+1.5*2*2.5	m ²		
			m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
4	Wykonanie dodatkowych opierzeń z blachy miedzianej gr. min. 0.5 mm oraz zamontowanie miedzianej blachy podrynnowej o gr. min. 0.5 mm na całym obiekcie				
33	KNNR 2 05 d.4 4-04	Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 0.6*(13.79+18.25+18.25+24)+0.4*(17.8+17.8+12*1.8)	m ²		
			m ²	67.454	
				RAZEM	67.454
34	KNR-W 4-01 d.4 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpłówni podwójnie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,6*(13,79+18,25+18,25+24)	m ²	44,574	
				RAZEM	44,574
35	KNR 0-15II d.4 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - przyjęto 80% z odzysku 0,6*(13,79+18,25+18,25+24)	m ²		
			m ²	44,574	
				RAZEM	44,574
36	analiza indywidualna d.4	Montaż plotków przeciwnieogowych (13,79+18,25+18,25+24)	m		
			m	74,290	
				RAZEM	74,290
5 Remont zejścia do kotłowni poprzez wymianę odparzonych płytek ceramicznych, naprawę odparzonych tynków, renowację balustrad, wykonanie płyty wieńczącej okalającej wejście do kotłowni					
37	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 9*(0,3+0,18)*1,46+1,5*2	m ²		
			m ²	9,307	
				RAZEM	9,307
38	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - nakrywa murka (2+1,5+2,4+2,4)*0,5	m ²		
			m ²	4,150	
				RAZEM	4,150
39	KNR 2-01 d.5 0317-03	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1,5 m (2+1,5+2,4+2,4)*1,5*1,5	m ³		
			m ³	18,675	
				RAZEM	18,675
40	KNR 2-01 d.5 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) (2+1,5+2,4+2,4)*1,5*1,5	m ³		
			m ³	18,675	
				RAZEM	18,675
41	KNR 4-01 d.5 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1,5 m na głębokość do 3 m (2+1,5+2,4+2,4)*1,5	m ²		
			m ²	12,450	
				RAZEM	12,450
42	TZKNBK VIII d.5 06-05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.do 5 m2 (2+1,5+2,4+2,4)*2	m ²		
			m ²	16,600	
				RAZEM	16,600
43	TZKNBK VIII d.5 06-23	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy (2+1,5+2,4+2,4)*2	m ²		
			m ²	16,600	
				RAZEM	16,600
44	TZKNBK VIII d.5 02-60	Tynk zewn.szlachet.gładzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich (2+1,5+2,4+2,4)*2	m ²		
			m ²	16,600	
				RAZEM	16,600
45	KNR 2-02 d.5 1121-05	Oklładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 9*(0,3+0,18)*1,46+1,5*2	m ²		
			m ²	9,307	
				RAZEM	9,307
46	KNR 2-02 d.5 1122-03	Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 9*(0,3)*2+1,5+2+2	m		
			m	10,900	
				RAZEM	10,900
47	KNR 2-02 d.5 1122-09	Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinanem płytek 9*(0,3)*2+1,5+2+2	m		
			m	10,900	
				RAZEM	10,900
48	KNR-W 2-02 d.5 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane 150*0,519*0,001	t		
			t	0,078	
				RAZEM	0,078
49	KNR 2-02 d.5 0262-01	Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 8 0,25*0,25*(2+1,5+2,4+2,4)	m ³		
			m ³	0,519	
				RAZEM	0,519
50	KNR 4-04 d.5 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie i kondygnacji (2+1,5+2,4+2,4)	m		
			m	8,300	
				RAZEM	8,300
51	KNR 7-12 d.5 0109-02	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A) (2+1,5+2,4+2,4)*1,2	m ²		
			m ²	9,960	
				RAZEM	9,960

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01 d.5 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych $(2+1.5+2.4+2.4)*1.2$	m ² m ²		
				9.960	
				RAZEM	9.960
53	KNR 4-01 d.5 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych $(2+1.5+2.4+2.4)*1.2$	m ² m ²		
				9.960	
				RAZEM	9.960
54	KNR 2-02 d.5 1209-02	Montaż odnowionych balustrad schodowych $(2+1.5+2.4+2.4)$	m m		
				8.300	
				RAZEM	8.300
55	KNR-W 2-02 d.5 0514-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy miedzianej gr. 0,5 mm $(2+1.5+2.4+2.4)*0.6$	m ² m ²		
				4.980	
				RAZEM	4.980
6 Przebudowa wejścia z tyłu budynku					
56	KNR 4-04 d.6 0109-03	Rozbiórka stopni granitowych $9*0.3*1.85$	m ² m ²		
				4.995	
				RAZEM	4.995
57	KNR 4-04 d.6 0109-03	Rozbiórka podstopnic granitowych $9*0.18*1.85$	m ² m ²		
				2.997	
				RAZEM	2.997
58	TZKNC N-K/ d.6 I 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne $100*(9*0.3*1.85+9*0.18*1.85)$	dm ² dm ²		
				799.200	
				RAZEM	799.200
59	KNR-W 2-02 d.6 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. do 0,5 m - stopnie po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu $9*0.3*1.85*0.5$	m m		
				2.498	
				RAZEM	2.498
60	KNR-W 2-02 d.6 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. do 0,5 m $9*0.3*1.85*0.5$	m m		
				2.498	
				RAZEM	2.498
61	KNR-W 2-02 d.6 2113-06	Stopnie zewnętrzne okładzinowe wachlarzowe - podstopnice gr. 6 cm i szer. do 0,15 m $9*0.18*1.85*0.5$	m m		
				1.499	
				RAZEM	1.499
62	KNR-W 2-02 d.6 2113-06	Stopnie zewnętrzne okładzinowe wachlarzowe - podstopnice po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu $9*0.18*1.85*0.5$	m m		
				1.499	
				RAZEM	1.499
63	KNR 2-01 d.6 0317-03	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1,5 m $(3.5*2.5+2*2.5)*1.5*1.5$	m ³ m ³		
				30.938	
				RAZEM	30.938
64	KNR 2-01 d.6 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10m (kat.gr.III) $(3.5*2.5+2*2.5)*1.5*1.5$	m ³ m ³		
				30.938	
				RAZEM	30.938
65	KNR 4-01 d.6 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1,5 m na głębokość do 3 m $(3.5*2.5+2*2.5)*1.5$	m ² m ²		
				20.625	
				RAZEM	20.625
66	TZKNBK VIII d.6 06-05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.do 5 m ² $2*3.5*2.5+2*2*2.5$	m ² m ²		
				27.500	
				RAZEM	27.500
67	TZKNBK VIII d.6 06-23	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy $2*3.5*2.5+2*2*2.5$	m ² m ²		
				27.500	
				RAZEM	27.500
68	TZKNBK VIII d.6 02-60	Tynk zewn.szlachet.gładzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich $2*3.5*2.5+2*2*2.5$	m ² m ²		
				27.500	
				RAZEM	27.500
69	KNR 4-04 d.6 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji $2.7+2+1.5$	m m		
				6.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.200
70	KNR 7-12 d.6 0109-02	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A) (1.2*2.7+2+1.5)	m ²		
			m ²	6.740	
				RAZEM	6.740
71	KNR 4-01 d.6 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych (1.2*2.7+2+1.5)	m ²		
			m ²	6.740	
				RAZEM	6.740
72	KNR 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1.2*2.7+2+1.5)	m ²		
			m ²	6.740	
				RAZEM	6.740
73	KNR 2-02 d.6 1209-02	Montaż odnowionych balustrad schodowych 2.7+2+1.5	m		
			m	6.200	
				RAZEM	6.200
74	KNR 2-02 d.6 1209-02	Montaż pochwytu na ścianie budynku 2.7	m		
			m	2.700	
				RAZEM	2.700
7 Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku dworu wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian piwnicznych					
75	KNR 2-01 d.7 0317-03	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m (26+26+14+14)*1.7*1.5	m ³		
			m ³	204.000	
				RAZEM	204.000
76	KNR 2-01 d.7 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10m (kat.gr.III) (26+26+14+14)*1.7*1.5	m ³		
			m ³	204.000	
				RAZEM	204.000
77	KNR 4-01 d.7 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m (26+26+14+14)*1.7	m ²		
			m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
78	KNR 0-26 d.7 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie (26+26+14+14)*1.7	m ²		
			m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
79	KNR 0-41 d.7 0114-01	Izolacja pozioma pod ścianami z mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D1 (26+26+14+14)*1.7	m ²		
			m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
80	KNR 2-02 d.7 0607-03	Izolacje z folii kubelkowej , zabezpieczenie pionowej izolacji ścian piwnicznych (26+26+14+14)*1.7	m ²		
			m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
81	KNR 2-01 d.7 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa (26+26+14+14)*1.5*0.5	m ³		
			m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
82	KNNR 4 13 d.7 8-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (26+26+14+14)	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
83	KNR-W 2-18 d.7 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR 2-01 d.7 0610-03	Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa (26+26+14+14)*1.5*0.5	m ³		
			m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
85	KNR 2-01 d.7 0320-04	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II (26+26+14+14)*1.5*0.7	m ³		
			m ³	84.000	
				RAZEM	84.000
86	KNR 2-21 d.7 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.5*(26+26+14+14)*1.5/10000	ha		
			ha	0.006	
				RAZEM	0.006
87	KNR 2-21 d.7 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy	ha		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5*(26+26+14+14)*1.5/10000	ha	0.006	
				RAZEM	0.006
88 d.7	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm (26+26+14+14)*1.5*0.5	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
8 Wykonanie ocieplenia strychu za pomocą wełny mineralnej					
89 d.8	KNR 0-15 I 0517-1	Uzupełnienie wiatroizolacji -przyjęto 20% do uzupełnienia 0.2*(8.49*2*18.25+8.49*13.33)	m ² m ²	84.611	
				RAZEM	84.611
90 d.8	KNR 2-02 0612-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - wełna mineralna pomiędzy krokiewiami gr. 12 cm 8.49*2*18.25+8.49*13.33	m ² m ²	423.057	
				RAZEM	423.057
91 d.8		Sznurowanie gęste wykonanej izolacji termicznej 8.49*2*18.25+8.49*13.33	m ² m ²	423.057	
				RAZEM	423.057
92 d.8	KNR-W 2-02 2006-01	Stelaż pod montaż drugiej warstwy wełny mineralnej 8.49*2*18.25+8.49*13.33	m ² m ²	423.057	
				RAZEM	423.057
93 d.8	KNR 2-02 0612-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na ruszcie gr. 15 cm 8.49*2*18.25+8.49*13.33	m ² m ²	423.057	
				RAZEM	423.057
9 Uzupełnienie ubytków w elewacji oraz wykonanie malowania całości elewacji budynku					
94 d.9	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 469.55	m ² m ²	469.550	
				RAZEM	469.550
95 d.9	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 469.55	m ² m ²	469.550	
				RAZEM	469.550
96 d.9	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową Krotność = 2 469.55	m ² m ²	469.550	
				RAZEM	469.550
97 d.9	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 469.55	m ² m ²	469.550	
				RAZEM	469.550
98 d.9		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
10 Wydłużenie wyrzutni w kominie					
99 d.10	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel 1/2x1/2ceg. (2+2+0.8+0.8+1.5+1.5+0.5+0.5+1.2+1.2+0.5+0.5)*0.25*1	m ³ m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
100 d.10	KNR 2-02 0904-03	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm (2+2+0.8+0.8+1.5+1.5+0.5+0.5+1.2+1.2+0.5+0.5)*1	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
101 d.10	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową Krotność = 2 (2+2+0.8+0.8+1.5+1.5+0.5+0.5+1.2+1.2+0.5+0.5)*1	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
11 Oczyszczenie z mchu oraz sadzy dachówki ceramicznej na całej powierzchni dachu					
102 d.11	KNR 0-17 2608-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 9.25*2*18.25+8.49*13.33	m ² m ²	450.797	
				RAZEM	450.797
103 d.11	KNR 0-17 2608-04	Pokrycie dachu preparatem do impregnacji dachówek ceramicznych 9.25*2*18.25+8.49*13.33	m ² m ²	450.797	
				RAZEM	450.797
12 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej					
104 d.12	KNR 19-0 1019-0	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m ² 1.1*2.2+1*2.2	m ² m ²	4.620	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4,620
105 d.12	KNR 2-02 1003-11	Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone 1.1*2.2+1*2.2	m ² m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
13 Wymiana zniszczonej stolarki okiennej					
106 d.13	KNR 19-0 1019-0	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych i drzwiowych o pow. do 2.0 m ² 1.31*1.55*13	m ² m ²	26.397	
				RAZEM	26.397
107 d.13	KNR 2-02 1003-08	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m ² 1.31*1.55*13	m ² m ²	26.397	
				RAZEM	26.397

