

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35
DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 56 658 64 29, fax 56 654 01 51
TT.400.8958.w.2019.KK

Toruń, dnia 26.04.2019

**Warunki techniczne dla potrzeb projektowania i budowy kanalizacyjnego
odgałęzienia bocznego do nieruchomości przy ul. Włocławskiej 233-235
w Toruniu.**

Dział Techniczny poniżej podaje warunki techniczne dla potrzeb projektowania i wykonania kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Włocławskiej 233-235:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji przy ul. Włocławskiej 233-235 (dz. nr 150 obręb 76) należy przewidzieć do istniejącego kanału sanitarnego DN 200 w ul. Włocławskiej, zaznaczonego na dołączonym planie kolorem czerwonym.
2. Projektowany przewód kanalizacyjny (odgałęzienie boczne) zaprojektować i wykonać z rur PVC SN8 z rdzeniem litym o średnicy min. DN 160. Odgałęzienie projektować na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego DN 200 w ul. Włocławskiej do granicy nieruchomości (dz. nr 150 obręb 76).
3. Lokalizację kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego projektować w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie przez właściciela działki nr 150 obręb 76 studni rewizyjnej min. DN 1200, na terenie posesji stycznie do jej granicy.
4. Lokalizację kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego należy uzgodnić pisemnie z właścicielem działki nr 150 obręb 76. Powyższe uzgodnienie należy przekazać Zamawiającemu w celach archiwizacji.
5. Trasa projektowanego przewodu kanalizacyjnego powinna przebiegać po terenie będącym własnością gminy Toruń.
6. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500, zawierających wypis i wyrys z rejestru gruntów,

TT-639/2019

poprzez które będzie przebiegać trasa projektowanego przewodu kanalizacyjnego.

7. Trasę projektowanego przewodu kanalizacyjnego należy uzgodnić w Wydziale Geodezji i Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudziądzka 126b.
8. Projekt budowlany (wykonawczy) podlega uzgodnieniu w naszej Spółce.
9. Projekt opracować zgodnie z wytycznymi materiałowymi obowiązującymi w Spółce.
10. Niniejsze warunki zachowują ważność przez 3 lata od daty wydania.


Załącznik:

1. Plan syt.-wys. w skali 1:500

Otrzymuje:

1. TI w/m
2. TI a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego
[Signature]
mgr inż. Alicja Krymaka



Załącznik do pisma

nr 400 59 180 1219 22

z dnia 26.04.2019 r. C. W. T. K.

Urząd Techniczny

mgr inż. Andrzej Krymka