

## **Pytania do postępowania nr ZP/15/2024**

### **Pytania nr 20**

#### **Budowa budynku mieszkalnego wielolokalowego przy ul. Krzyska w Tarnowie**

**Pytanie 1:** Jak mają być wykończone okapy?

**Odpowiedź 1:** Okapy należy wykończyć z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w technologii na rąbek stojący, zgodnie z pokryciem dachowym.

**Pytanie 2:** Czy należy wyceniać elementy dachu tj. ławy, stopnie, śniegołapy? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie rzuty dachu z lokalizacją tych elementów w celu umożliwienia wyliczenia poprawnych ilości.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje montażu ław i stopni kominiarskich. Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie wykonawczym architektury, należy zamontować płotki śniegowe o wysokości 15 cm, w kolorze zbliżonym do koloru dachu (np. Folnet lub równoważne). Rysunek A6 w załączeniu.

**Pytanie 3:** Czy należy wycenić dostawę pilotów do bram? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości jaką należy wycenić.

**Odpowiedź 3:** Zgodnie z udostępnionym opisem przedmiotu zamówienia, w Uwadze 7 ust. 2 lit. c) należy wycenić 47 sztuk pilotów do bramy garażowej. Obie bramy są obsługiwane za pomocą jednego pilota.

**Pytanie 4:** Prosimy o zamieszczenie dokładnego rozmieszczenia ogrodzeń. Z PZT trudno wywnioskować gdzie ma być przewidziane ogrodzenie i jakie, ponadto z rysunków wynika, że jest też fragment ogrodzenia gdzie przewidziana jest wymiana siatki.

**Odpowiedź 4:** Zakres i rozmieszczenie ogrodzeń zostały przedstawione na rysunkach PZT-7 oraz PZT-9.

**Pytanie 5:** Czy wycena powinna obejmować ogrodzenie całego terenu inwestycji ogrodzeniem docelowym?

**Odpowiedź 5:** Nie, ogrodzenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Tarnów, 31.12.2024r.