

## **Przedmiar robót**

### **Remont dachu Rostków 7**

Budowa: **Budynek przy ul. Rostków 7**

Obiekt lub rodzaj robót: **Pokrycie, kominy - segment III**

Inwestor: **Miejski Zarząd Nieruchomości  
ul. 1 Maja 55 Jastrzębie-Zdrój**

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Remont dachu Rostków 7</b>		
<b>1</b>	<b>Remont dachu - segment III (pomieszczenia OSP)</b>		
1.1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt	m	47,00
1.2	Demontaż tablicy informacyjnej z napisem "DOM STRAŻAKA" na konstrukcji stalowej	szt	1
1.3	Demontaż i ponowny montaż złączy instalacji odgromowych, złącze naprężające na ścianie	szt	10
1.4	Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze uniwersalne lub krzyżowe	szt	4
1.5	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie	szt	53
1.6	Demontaż rur wywiewnych oraz ponowny montaż po wyklejeniu papą dachu	szt	10
1.7	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu i wyprofilowaniu istniejącego pokrycia papy - 30% pokrycia - dopuszcza się inną ilość w zależności od oceny oferenta Krotność=0,3		
	Wyliczenie ilości robót:		
	pomieszczenia OSP	16,10*12,10 + 3,00*6,00	212,810000
		RAZEM:	212,810000
		m2	212,81
1.8	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia 5,2 mm na istniejącym pokryciu z papy oraz uszczelnieniem styków z obróbkami blacharskimi silikonem dekarским	m2	212,81
1.9	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:		
	obróbka przyścienna	(16,10+3,00)*0,25	4,775000
		RAZEM:	4,775000
		m2	4,8
1.10	Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25` cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	obróbka przyścienna	(16,10+3,0)*0,25	4,775000
		RAZEM:	4,775000
		m2	4,8
1.11	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową bez szpachlowania, drobne elementy, do 0.10`m2	szt	10
1.12	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową na dachu betonowym, papa lub blacha	szt	53
1.13	Montaż przewodów instalacji odgromowej poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10` mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski - materiał z demontażu plus uzupełnienie odcinków drutu w miejscach połączeń	m	47,00
1.14	Demontaż i montaż instalacji fotowoltaicznej zabudowanej na dachu	kpl	1
1.15	Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nośnych - materiał z demontażu	szt	1
1.16	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa	kpl	1
1.17	Badania i pomiary instalacji fotowoltaicznej	kpl	1