

Przedmiar robót

Obiekt Naprawa i konserwacja odcinków dróg leśnych
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja Leśnictwo Cewice nr 142,1 -1,2km, Okalice nr 1841 - 1,0km, Kozin nr 175 i 184 - 0,40 i 0,70km, Maszewo nr 229 i 676 - 0,50 i 0,40km, Rokitki nr 189- 1,0km, Mikorowo nr 154 i 284 -0,40 i 0,50km, Jeziernik nr 133 - 1,0km, Bukowina nr 120 i 6 - 0,50 i 0,60km, Runowo nr 160 - 0,80km, Uniesin nr 151 i 256 - 0,50 i 0,50km
Inwestor Nadleśnictwo Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 39

Tabela przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja odcinków dróg leśnych

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|------------------------|-------|---|-------|-----------|
| 1 | KNR 2-01 0105/03 | | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm 50 | | |
| | | | | szt | 50 |
| | | | | razem | szt 50 |
| 2 | KNR 2-01 0108/05 | | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości | ha | 0,9 |
| 3 | KNR 2-31 1402/05 | | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm 10000,0*1,0 | | |
| | | | | m2 | 10 000 |
| | | | | razem | m2 10 000 |
| 4 | KNR 2-01 0215/01 | | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3-odtworzenie rowów i dołów chłonnych doły chłonne 2,0*1,0*100 rowy 10000*0,5*0,5 | | |
| | | | | m3 | 200 |
| | | | | m3 | 2 500 |
| | | | | razem | m3 2 700 |
| 5 | KNR 2-01 0506/01 | | Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III 10000*0,5 | | |
| | | | | m2 | 5 000 |
| | | | | razem | m2 5 000 |
| 6 | KNR 2-31 0103/04 | | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 10000,0*3,0 | | |
| | | | | m2 | 30 000 |
| | | | | razem | m2 30 000 |
| 7 | KNNR 6 0202/07 | | Nawierzchnie gruzowa, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 10000,0*3,0 | | |
| | | | | m2 | 30 000 |
| | | | | razem | m2 30 000 |
| 8 | KNR 2-31 1401/06 | | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych 10000,0*3,0 | | |
| | | | | m2 | 30 000 |
| | | | | razem | m2 30 000 |
| 9 | KNR 2-31 1401/07 | | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych 10000,0*3,0 | | |
| | | | | m2 | 30 000 |
| | | | | razem | m2 30 000 |

Zestawienie materiałów

Naprawa i konserwacja odcinków dróg leśnych

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---------------|----|----------------------|------|---------|
| 1 | Gruz betonowy | m3 | 3 300 | | |
| 2 | Woda | m3 | 30 | | |
| | | | Razem | | |
| | | | Materiały pomocnicze | | |
| | | | Ogółem | | |