

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Remont łazienki dla niepełnosprawnych w Internacie - Zespół Szkół Nr 3 im Stanisława Staszica we Włoszczowie ul Wiśniowa 43</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2		
		1,25 * (2,44 * 2 + 1,54 * 2 + 3,74 * 2)	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
2 d.1	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby z sufitu pow. ponad 0.5 m2	m2		
		2,44 * 1,54 + 1,91 * 3,74	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
5 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		2,44 * 1,54 + 1,91 * 3,74	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
<b>2</b>		<b>TYNKI WEWNĘTRZNE I MALARSKIE</b>			
6 d.2	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m2		
		2,75 * (2,44 * 2 + 1,54 * 2 + 3,74 * 2)	m2	42,460	
				RAZEM	42,460
7 d.2	KNR-W 2-02 2010-03	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym	m2		
		10,901	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
8 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		42,46 + 10,901	m2	53,361	
				RAZEM	53,361
9 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		10,901	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
10 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		10,901	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
11 d.2	NNRNKB 202 1520-03	(z.III) malowanie zwykłe farbą wapienną z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków wewnętrznych na sufitach	m2		
		10,901	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
12 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową	m2		
		10,901	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
<b>3</b>		<b>MONTAŻ PARAPETÓW I DRZWI</b>			
13 d.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe łazienkowe z małą szybą jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
14 d.3	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z marblitu o wym . 120x40cm w ścianach z cegieł	szt.		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		<b>GLAZURA I TERAKOTA</b>			
15 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		42,46	m2	42,460	
				RAZEM	42,460
16 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		42,46	m2	42,460	
				RAZEM	42,460
17 d.4	NNRNKB 202 2609-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
		2,75 * 12	m	33,000	
				RAZEM	33,000
18 d.4	NNRNKB 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m2		
		10,901	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
19 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		10,901	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
20 d.4	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		10,901	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
5		<b>URZĄDZENIA SANITARNE</b>			
21 d.5	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.5	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.5	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do pisuarów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.5	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.5	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.5	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii natryskowych. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.5	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		0	pode j.	0,000	
				RAZEM	0,000
36 d.5	wycena własna	Montaż uchwytów do łazienki dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000