

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w budynku administracyjnym przy ul. Hajnowskiej 8
w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. Hajnowska 8-10
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Malinowska (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2020 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INSTALACJA KLIMATYZACJI - (CPV 45331230-7)					
1		Montaż instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Hajnowskiej 8-10 w Białymstoku - pomieszczenie serwerowni			
1.1		Montaż urządzeń			
d.1.1	1 KNNR 4 0432-01	Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia 3,5 KW z możliwością grzania(parter budynku) 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	2 KNNR 4 0432-01	Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia 3,5 KW z możliwością grzania(I parter budynku) 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Rurociągi			
d.1.2	3 KNNR 4 0405-01	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1.2	4	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1.2	5 KNR 7-28 0203-02	Przebicie i zamurowanie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi do 50 mm, grubość ściany: 1i 1/2 cegły 1	otwór otwór	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Izolacja			
d.1.3	6 KNRW 2-16 0507-01	Izolacja zimnochronna rurociągów Fi 10 mm 0,314	m ² m ²	0,314	
				RAZEM	0,314
d.1.3	7 Kalkulacja Własna kalk. własna	Przeeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji 5 lat 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.3	8 kalkulacja własna	Uruchomienie klimatyzatora wraz ze szkoleniem 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.3	9 Kalkulacja Własna kalk. własna	Demontaż uszkodzonego klimatyzatora 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Instalacje elektryczne			
d.1.4	10 Kalkulacja Własna kalk. własna	Instalacja elektryczna do klimatyzatora 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000