

**Przedmiar**  
**REMONT DACHU BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI KRĘPA**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Wymiana pokrycia dachu remizy OSP Krępa</b>		
1	KNR 0-45 1/02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych str zach 0,5*13*8,37 połąc pld str zach 10,6*7,1+2,3*2,3*0,5 płn 10,6*6,4+0,5*3*3 lukarna pld 2*4,7*4,5+2*0,5*(8,7-4,5)*4,7 płn 2*3,0*4,7+2*0,5*4,7*(6,5-3) połąc pld str wsch 10,6*7,2+2,3*2,3*0,5 płn 10,0*7,2+0,5*1,5*1,5 wsch 0,5*13,0*8,37 garaż 12,8*5,3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	54,405 77,905 72,340 62,040 44,650 78,965 73,125 54,405 67,840
		razem	m2	585,675
2	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 9,4+9,5+25,3+2*13,0+2*4,5+2*3,0	m	85,200
		razem	m	85,200
3	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,000
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku okap (100,6+2*4,5+2*3,0)*0,25 okap pas pod rynnowy (100,6+2*4,5+2*3,0)*0,25 kalenice naroża (3*10,6+10+2*11,7+2*6,5+2,2)*0,25 kosze (4*10,6+12,8)*0,45 wiatrówki (4*4,4+2*5,3)*0,25	m2 m2 m2 m2 m2	28,900 28,900 20,100 24,840 7,050
		razem	m2	109,790
5	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	585,675
6	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	585,675
8	KNR 7-28 0104/01	Osadzenie w gotowych otworach o głębokości do 40cm zestawu 4szt śrub fundamentowych ANALOGIA z wykonaniem otworów do wklejenia kotew ze stali żebrowanej i kotwy murlaty R=0,5	zestaw	40,000
12	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 cegła klinkierowa 0,5*1,3*1,5	m3 m3	0,975 0,975
13	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	6,000
14	KNR 2-02 0406/02	Murlaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej pod mur łątę 0,16*0,16*(2*25,3+2*13+12,8)	m3 m3	2,289 2,289
15	KNR 2-02 0406/08	Podwaliny krótkie o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej		

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pod słupy krokwi narożnej i koszowej 14*1,0*0,16*0,16	m3	0,358
		razem	m3	0,358
16	KNR 2-02 0407/03	Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 14*0,12*0,12*2,0	m3	0,403
		razem	m3	0,403
17	KNR 2-02 0408/06	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,08*0,16*(8,74*44+4,9*5*2+4,9*3*2+8,7*13+5,5*13)	m3	8,289
		razem	m3	8,289
18	KNR 2-02 0408/08	Krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej narożne 4*10,45*0,125*0,2 koszowe 0,125*0,2*47,6	m3 m3	1,045 1,190
		razem	m3	2,235
19	KNR 2-02 0408/02	Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej- Jętka wg konstrukcji 6,2*2*12*0,075*0,175	m3	1,953
		razem	m3	1,953
20	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej dach 585,675 Pas okapu dodatkowy 30 cm (2*13+2*9,4+9,5)*0,3	m2 m2	585,675 16,290
		razem	m2	601,965
21	KNNR 2 0403/02	Łaczenie połaci dachowych Kontrłaty  (Krotność= 0,5) dach 585,675 Pas okapu dodatkowy 30 cm (2*13+2*9,4+9,5)*0,3	m2 m2	585,675 16,290
		razem	m2	601,965
22	KNNR 2 0403/02	Łaczenie połaci dachowych	m2	601,965
23	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych 2*13,6+25,9+25,6+2*4,5+2*3	m	93,700
		razem	m	93,700
24	NNRNKB 6 0536/02	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 50m2	m2	601,965
25	KNR 2-02u2 0547/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej 2*13,6+25,9+25,6+2*4,5+2*3	m	93,700
		razem	m	93,700
26	KNR 2-02u2 0547/02	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	5,000
27	KNR 2-02u2 0547/04	Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	12,000
28	KNR 2-02u2 0550/04	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	22,000
29	KNR 2-02u2 0550/08	Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm	szt	15,000
30	KNR 2-02u2 1027/01	Okna dachowe typu "FAKRO"- Analogia wylaz dachowy	kpl	1,000
31	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm okap (100,6+2*4,5+2*3,0)*0,25+3 okap pas pod rynnowy (100,6+2*4,5+2*3,0)*0,25+3 kalenice naroża (3*10,6+10+2*11,7+2*6,5+2,2)*0,25+3 wiatróvky (4*4,4+2*5,3)*0,25+3 komin syrena 2,36	m2 m2 m2 m2 m2	31,900 31,900 23,100 10,050 2,360
		razem	m2	99,310
32	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		kosze (4*10,6+12,8)*0,45+2	m2	26,840
		razem	m2	26,840
33	KNR K-05 0404/01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem		
		9,4+2*13,6+9,5+9,4+2*4,0+2*3,0	m	69,500
		razem	m	69,500
34	KNR K-05 0405/03	Montaż elementów komunikacji - ławeczka kominiarska duża		
			szt	2,000