
PRZEDMIAR

NAZWA	Remont drogi gminnej publicznej nr 120314K w miejscowości Olkusz, Gmina
ZAMÓWIENIA:	Olkusz
ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Olkusz

Data opracowania przedmiaru robót: 25.07.2024

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2	Nawierzchnia i podbudowa
3	Krawężniki
4	Oznakowanie
5	Tymczasowa organizacja ruchu
6	Tablica informacyjna

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej 120314 K					
1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,1415	km	
			0,142	km	
			RAZEM		0,142
2 d.1	KNR AT-03 0102-03/04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja 141,5 * 10	m2	
			1 415,000	m2	
			RAZEM		1 415,000
3 d.1	KNR 2-31 1004-06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 141,5 * 10,0	m2	
			1 415,000	m2	
			RAZEM		1 415,000
4 d.1	KNR 2-01 0206-05 0214-04		analogia - Opłata za składowanie i utylizację gruzu. 141,5 * 10 * 0,12	m3	
			169,800	m3	
			RAZEM		169,800
2			Nawierzchnia i podbudowa		
5 d.2	KNR 2-31 0107-01		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 55,0 * 10 * 0,10	m3	
			55,000	m3	
			RAZEM		55,000
6 d.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni asfaltem 141,5 * 10,0	m2	
			1 415,000	m2	
			RAZEM		1 415,000
7 d.2	KNR 2-31 0311-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 141,5 * 10,0	m2	
			1 415,000	m2	
			0,000	m2	
			RAZEM		1 415,000
8 d.2	KNR 2-31 0311-02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 141,5 * 10,0	m2	
			1 415,000	m2	
			0,000	m2	
			RAZEM		1 415,000
9 d.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni asfaltem 141,5 * 10,0	m2	
			1 415,000	m2	
			0,000	m2	
			RAZEM		1 415,000
10 d.2	KNR 2-31 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 141,5 * 10,0	m2	
			1 415,000	m2	
			0,000	m2	
			RAZEM		1 415,000
11 d.2	KNR 2-31 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 141,5 * 10,0	m2	
			1 415,000	m2	
			0,000	m2	
			RAZEM		1 415,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
12 d.2	KNR 2-31 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 6 RAZEM	szt. szt.	 6,000
3			Krawężniki		
13 d.3	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-02		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 185 RAZEM	m m	 185,000
14 d.3	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902-02		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 14,5 RAZEM	m3 m3	 14,500
15 d.3	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-02		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 14,5 RAZEM	m3 m3	 14,500
16 d.3	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 185 RAZEM	m m	 185,000
17 d.3	KNR 2-01 0313-02		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu III-IV) - uzupełnienie poboczy 185 * 0,5 * 0,10 RAZEM	m3 m3	 9,250
4			Oznakowanie		
18 d.4	KNKR 6 0704-06		Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - grubowarstwowe (chemoutwardzalne) gładkie 94 RAZEM	m2 m2	 94,000
5			Tymczasowa organizacja ruchu		
19 d.5			Tymczasowa organizacja ruchu 1 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
6			Tablica informacyjna		
20 d.6			Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 1 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000