

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 5-01 0107-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPEk 75	m		
		730	m	730.000	
				RAZEM	730.000
2	KNR 5-01 0602-01	Mechaniczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór wolny - wtórnik światłowodowy	m		
		730	m	730.000	
				RAZEM	730.000
3	KNR 5-10 0110-01	Układanie przewodu zasilającego 230V do zasilania kamer	m		
		730	m	730.000	
				RAZEM	730.000
4	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - kamera typu IP 4-5 Mpix z podczerwienią (kolor-noc), montaż kamer na istniejących słupach	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu rejestrator IP 32 (hikivision)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - dysk HDD 4 Tb	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AT-15 0109-16	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych UPS	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR AT-15 0109-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR AT-15 0105-01 analogia	Wykonanie połączeń światłowodowych na terenie obiektu , 3 linie światłowodów MM 4-8G	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 5-14 0501-02	Montaż przełączników POE	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 5-08 0216-01	Przewody UTP klasy 5e	m		
		730	m	730.000	
				RAZEM	730.000
12	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		1	linia	1.000	
				RAZEM	1.000