

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W LOKALU MIESZKALNYM
ADRES INWESTYCJI : 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. Łużycka 1 / 1, dz. nr 67 obr. 0010
INWESTOR : GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE, TBS LOKUM sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. WYSPIAŃSKIEGO 35 C
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ - Rzeczoznawca kosztorysowy
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MGR INŻ. JAN DROŹDŹ
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2021 r.

PROJEKTANT:

INWESTOR :

Data opracowania
04.11.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INWESTORSKI - TBS LOKUM . ŚWINOUJŚCIE - PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym ielorodzinnym , Łużycka nr 1 w ŚWINOUJŚCIU, dz. nr					
1 45400000-1 ZAMUROWANIA, INNE OGÓLNOBUDOWLANE					
1	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.00	2.00
2	KNR 4-01 d.1 0350-03	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grubości ścianek 1/2 ceg. przy liczbie kanałów 2 0.50*2	m m	1.00	1.00
3	KNR 4-01 d.1 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 2	m m	2.00	2.00
4	KNR-W 2-02 d.1 2004-11	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02 6.0	m ² m ²	6.00	6.00
5	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 10.0	m ² m ²	10.00	10.00
6	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 40.0	m ² m ²	40.00	40.00
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 40.0	m ² m ²	40.00	40.00
8	KNR 4-01 d.1 0310-05	Sprawdzenie przewodów kominowych 2*10.0	m m	20.00	20.00
9	KNR 4-01 d.1 analiza indywidualna	Inne prace pomocnicze w obrębie remontowanych pomieszczeń - demontaż instalacji, porządkowanie itp. 15	r-g r-g	15.00	15.00
2 45331000-6 WENTYLACJA GRAWITACYJNA					
10	KNR-W 2-17 d.2 0107-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % łazienka 1.50*0.600 kuchnia 2.50*0.600	m ² m ² m ²	0.90 1.50	2.40
11	KNR 4-01 d.2 0206-04	Przygotowanie korony komina do zamontowania nasady kominowej analogia 2	szt. szt.	2.00	2.00
12	KNR-W 2-17 d.2 0145-01	Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza nasada wentylacyjna obrotowa np. TURBOWENT - 1 szt. analiza indywidualna 2	szt. szt.	2.00	2.00
13	KNR 4-01 d.2 0911-02	Montaż nawiewnika okiennego N-1 analogia 6	szt. szt.	6.00	6.00
14	KNR-W 2-17 d.2 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - 2	szt. szt.	2.00	2.00
3 45110000-1 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH					
15	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbitych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + UTYLIZACJA 0.50	m ³ m ³	0.50	0.50
16	KNR 4-01 d.3 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbitych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 3 0.50	m ³ m ³	0.50	0.50