

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 3

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t. j.) udziela się odpowiedzi na przesłane pytanie :

Pytanie nr 23. Prosimy o dołączenie geologii.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza opinie geotechniczną.

Pytanie nr 24. Prosimy o podanie konstrukcji odtworzenia chodnika na odcinku od S23 – S25.

Odpowiedź: Zgodnie z decyzją Nr 56-U/2024 wydaną przez Zarząd Powiatu (stanowiącą część dokumentacji technicznej).

Pytanie nr 25. Proszę o podanie długości odcinka na którym należy wykonać zasypanie górnej warstwy wykopu kruszywem 0-31,5 grubości 30 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 26. Czy Gmina będzie naliczała opłaty zajęcia pasa drogowego przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej na odcinku, który nie obejmuje wykonanie drogi.

Odpowiedź: W zakresie drogi gminnej Gmina Będzino nie będzie naliczała opłat za zajęcie pasa drogowego (dot. całego zakresu zadania).

Pytanie nr 27. W projekcie kanalizacji sanitarnej rys 11 profil podłużny odcinek S39 – S40 punkt S40 podpisany jest jako zaślepka, a wrysowana jest studnia. Prosimy o wyjaśnienie co należy wykonać w tym punkcie.

Odpowiedź: w pkt S40 należy zastosować studnia PVC dn425.

Pytanie nr 28. W załączonym pliku - opis i dobór przepompowni - podana jest informacja , że zbiorniki przepompowni mają być wykonane z betonu, średnica 1200 , część zbudowana w terenie zielonym , część najezdna.

W pliku - 1-PZT - STAROSTA z 12.08.2024 - podana jest informacja , że zbiorniki przepompowni należy wykonać z polimerobetonu o średnicy 1500, pokrywy żelbetowe, przepompownie zlokalizowane w pasie dróg gminnych należy wykonać jako najzdowe. Zgodnie z decyzją nr PP.6220.22.2023 przepompownie ścieków mają mieć średnice od 1500-2000

Proszę o podanie materiału, z jakiego mają być wykonane zbiorniki przepompowni, podanie średnicy zbiorników oraz podanie , czy mają być najzdowe , czy nie."

Odpowiedź: zbiorniki przepompowni wykonać jako betonowe dn1200 zgodnie z doborem przepompowni. Przepompownie P3, P4 i P5 - najzdowe, przepompownie P1 i P2 - w terenie zielonym.

Pytanie nr 29. W dokumentacji podana jest informacja , że rurociągi tłoczne są o średnicy PE160, jednocześnie w pliku - opis i dobór przepompowni - podany jest obliczeniowy punkt pracy pompy $Q_p=5l/s.$, oraz prędkość przepływu ścieków $v=0,33 m/s$ – podana wartość jest poniżej prędkości samooczyszczania się rurociągu, która powinna wynosić ok. $0,8 m/s$. Tak niska prędkość ścieków może doprowadzić do osadzania się części stałych w rurociągu tłocznym a w dłuższej perspektywie do jego zarastania. Dla rurociągu tłoczego PE 160 taka minimalna wydajność $Q_p=12,5 l/s$. Biorąc pod uwagę powyższe proszę o podanie informacji dot. średnicy rurociągów tłocznych przepompowni oraz podanie obliczeniowego punktu pracy spełniającego kryterium samooczyszczania się rurociągu tłoczego.

Odpowiedź: Średnica rurociągu tłoczego ustalona jest w porozumieniu z GZK, jest to średnica docelowa mająca na uwadze dalsze skanalizowanie gminy Będzino oraz umieszczenie przewodu pod nowobudowaną nawierzchnią.

Pytanie nr 30. Proszę o podanie gatunku stali, z jakiej mają być wykonane piony tłoczne, drabinka, prowadnice pomp wewnątrz przepompowni.

Odpowiedź: Zgodnie z tabelą przy schemacie informacyjnym pompowni.

Pytanie nr 31. Prosimy o informację w sprawie odcinków próbnych, w szczególności: Czy wymagane jest wykonanie odcinków próbnych zgodnie z zapisami SST? Jeśli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji, w których mają być one realizowane. Prosimy również o określenie, które warstwy nawierzchni objęte są obowiązkiem wykonania odcinków próbnych, biorąc pod uwagę zmienną minimalną ilość dla każdej warstwy.

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się w pytaniu nr 22 (pytania i odpowiedzi z poprzedniego postępowania).

Pytanie nr 32. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 26, Wykonawca wnosi czy Zamawiający dysponuje zezwoleniem na przetwarzanie lub zbieranie odpadów:

- 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,
 - 17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
- uzyskane na miejsce wskazane do ich przewozu?

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się w pytaniu nr 53 (pytania i odpowiedzi z poprzedniego postępowania).

Pytanie nr 33. Zgodnie z zapisami pkt. 2.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-3 Kanalizacja Sanitarna, wskazano konieczność wykonania odwodnienia dna wykopów w związku z przewidywanym występowaniem wody gruntowej. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres odwodnienia, w tym odpowiednie zabezpieczenia przed zalaniem wykopów, powinien zostać uwzględniony w ramach realizacji robót.

Odpowiedź: W wycenie prac uwzględnić należy odwodnienie i zabezpieczenie wykopów w razie pojawienia się takiej potrzeby. W celu zapewnienia możliwości oceny konieczności odwodnienia i zabezpieczenia wykopów, zamawiający dołącza opinię geotechniczną.

Pytanie nr 34. W odniesieniu do zapisów pkt. 9.2 Specyfikacji Technicznej (podstawa płatności), w którym nie uwzględniono odwodnienia w cenie jednostkowej – prosimy o doprecyzowanie, czy odwodnienie powinno być kalkulowane jako odrębna pozycja w kosztorysie, czy wliczone w inne elementy. **Odpowiedź:** Wyżej opisaną kwestię zamawiający pozostawia do decyzji wykonawcy.

z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Piekowska