

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego:
Przebudowa drogi gminnej nr 170112C w miejscowości Wolęcin.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. Zm.) Zamawiający Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Numer ogłoszenia ZP.TP.271.4.2021

Pytanie 1

Prosimy o określenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Prosimy również o podanie lokalizacji i powierzchni tych odcinków.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinków próbnych w ciągu robót głównych pod warunkiem pozytywnych wyników z tego odcinka.

Pytania 2

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź 2

Na zasada ogólnych całego przedsięwzięcia.

Pytanie 3

Dot. lampy wiatrowej. Prosimy o podanie informacji dotyczącej umiejscowienia akumulatora? Czy akumulator ma być zamontowany na szczycie masztu w wentylowanej perforowanej skrzyni, czy też w gruncie.

Odpowiedź 3

Zakopany w gruncie.

Pytanie 4

Dot. lampy wiatrowej. Prosimy o wskazanie na jaki kolor RAL ma być pomalowany słup?

Odpowiedź 4 - Czarny.

Pytanie 5

Dot. lampy wiatrowej. Prosimy o potwierdzenie czy lampa ma mieć możliwość podłączenia do sieci?

Odpowiedź 5

Tak z możliwością podłączenia się do sieci zewnętrznej.

Pytania 6

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W SST w pkt. 6.5.4.1 podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych" tablica 16.

Odpowiedź 6

Należy przyjąć zgodnie z WT z 2016 r.

Pytania 7

Dot. kosztorysu ofertowego poz. 20 d.3. Pozycja mówi o wykonaniu warstwy ścieranej o gr. 3 cm, dokumentacja mówi o wykonaniu warstwy ścieralnej na odcinku od km 0+000 do km 0+535 o gr. 5 cm. Prosimy o podanie poprawnej grubości warstwy ścieralnej na ww. odcinku i zmianę opisu w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź 7

Prawidłowa grubość warstwy ścieralnej winna być 5 cm.

Pytanie 8

Prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać chodnik? Taki zapis widnieje w opisie technicznym, ale brak pozycji w kosztorysie, brak chodnika na przekrojach i na planie sytuacyjnym. Jeżeli chodnik wchodzi w zakres zadania, to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do kosztorysu ofertowego i zaktualizowanie dokumentacji.

Odpowiedź 8

Chodnik nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że na całym odcinku drogi (od km 0+000 do km 0+900) szerokość drogi wynosi 5,0 m.

Odpowiedź 9

Tak szerokość wynosi 5 m.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+535 Zamawiający nie przewiduje wykonania poszerzenia istniejącej drogi i należy wykonać na istniejącym podłożu warstwę profilową oraz warstwę ścieralną (bez wykonywania pełniej konstrukcji na poszerzeniach).

Odpowiedź 10

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.