

## PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce -malowanie ścian  
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wioska 2, gm. Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski  
DATA OPRACOWANIA : maj 2023r

*mgr inż. Janusz Perkowski*

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/83/87  
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2  
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót :            zł

Słownie:

INWESTOR:

**GMINA OLSZÓWKA**  
Olszówka 15  
62-641 Olszówka  
NIP 6662002107, R.311019289

**WÓJT**  
*Włodzimierz Fraszczyk*

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|-----|----------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1   |          | <b>Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce -malowanie ścian</b>                            |                |              |                |
| 1   |          | Demontaż paneli lamperi ściennych  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 |          | 6.0*2.60+1.30*15.26*2+6.0*1.30   | m <sup>2</sup> | 63.076       |                |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>63.076</b>  |
| 2   |          | Przygotowanie, wyrownanie i naprawa ubytków ścian pod gładź.                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 |          | 6.0*2.60+1.30*15.26*2+6.0*1.30   | m <sup>2</sup> | 63.076       |                |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>63.076</b>  |
| 3   |          | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 |          | 2*6.0*2.60+12.26*2*2.60-1.50*2.0+6.0*2.60  | m <sup>2</sup> | 107.552      |                |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>107.552</b> |
| 4   |          | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 |          | poz.3  | m <sup>2</sup> | 107.552      |                |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>107.552</b> |
| 5   |          | Malowanie farbą akrylową dwukrotnie podłóży gipsowych w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 |          | poz.4  | m <sup>2</sup> | 107.552      |                |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>107.552</b> |
| 6   |          | Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile  | m              |              |                |
| d.1 |          | 15.26*2+6.0*2  | m              | 42.520       |                |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>42.520</b>  |
| 7   |          | Listwy maskujące z PCV   | m              |              |                |
| d.1 |          | 6.0*4.0+2.0*4+2.60   | m              | 34.600       |                |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>34.600</b>  |