


nawierzchnia ścieżki mineralnej


N3	warstwa mineralna – 5cm
	10cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-16 stb. mech.
	10cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stb. mech.
	grunt rodzimy stb. mech.

obrzeże betonowe ścieżki

K1	krawężnik wystający 8x24cm (1cm)
	ława betonowa C8/10
	10cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stb. mech.



WZÓR KOLORYSTYCZNY NAWIERZCHNI
PRZEPUSZCZALNEJ TYPU HANSE GRAND O
SZEROKOŚCI 3~4m



CIĄG GŁÓWNY JEDNOLITY

400

NAZWA OPRACOWANIA		Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BÓLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ RFIŁ PGR Z 2021."	
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI SINERGIA URBANA Małgorzata Czaban ul. Złotowska 4, 51-126 Wrocław			
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
OBIEKT	NAWIERZCHNIE ŚCIEŻEK PRZEPUSZCZALNYCH TYPU HANSE GRAND		
ADRES	UL. SPACEROWA B/N 59-420 BÓLKÓW DZ. NR. 852/2 OBREB 2 BÓLKÓW MIASTO, GMINA BÓLKÓW, POWIAT JAWORSKI		
INWESTOR	GMINA BÓLKÓW		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT GŁ. ARCHITEKTURY	ARQ. MAŁGORZATA CZABAN	W/31/2010 DS-1379	
NAZWA RYSUNKU	NAWIERZCHNIE ŚCIEŻEK – PRZEKROJE		
SKALA	1:30/ A4	NR RYSUNKU	N-3 DATA 2.IX.2022