


Przekrój A-A

skala: 1 : 100



1 Przekrój A-A  
1 : 100

D1 Stropodach nad sal ą		
Lp.	Materiał	Gr.[cm]
1.	Membrana EPDM	
2.	Wetna mineralna	25 cm
3.	Folia PE	
4.	Blacha trapezowa	
6.	Wi ązar z drewna klejonego	120
6.	Sufit Podwieszany	

S1 Ściana zewnętrzna		
Lp.	Materiał	Gr.[cm]
1.	Tynk cienkowarstwowy	
2.	Styropian EPS/ Wetna mineralna	15 cm
3.	Ściana z bloczków silikałowych	24 cm
4.	Tynk cem. - wap.	

S2 Ściana zewnętrzna fundament.		
Lp.	Materiał	Gr.[cm]
1.	Zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej	
2.	Izolacja przeciwwodna	
3.	Styropian XPS	12 cm
4.	Bloczki betonowe	25 cm

PG1 Podłoga na gruncie		
Lp.	Materiał	Gr.[cm]
1.	Posadzka	
2.	Wylewka cementowa	4 cm
3.	Styropian XPS	20 cm
4.	Izolacja przeciwwodna	
5.	Chudy beton	10 cm
6.	Podsypka piaskowa	

S3 Ściana zewnętrzna		
Lp.	Materiał	Gr.[cm]
1.	Tynk cienkowarstwowy	
2.	Styropian EPS/ Wetna mineralna	20 cm
3.	Ściana z bloczków silikałowych	24 cm
4.	Tynk cem. - wap.	

S4 Ściana wewnętrzna		
Lp.	Materiał	Gr.[cm]
1.	Tynk cem. - wap.	
2.	Ściana z bloczków silikałowych	12/24cm
3.	Tynk cem. - wap.	

<b>CONCRETE</b> pracownia projektów budowlanych		Data opracowania: marzec 2022	
		Adres inwestycji: Rychnowy	
Inwestor: Gmina Człuchów		Nazwa inwestycji: Budowa przedszkola gminnego	
Projektant: mgr inż. Ewa Zagórzeńska		Nr uprawnień: Podpis:	
Nazwa rysunku: Przekrój A-A		skala: 1 : 100	Nr rys: A105