ZMIANA ZAKRESU ZADANIA
RZUT PARTERU



POMIESZCZENIE 1/03
PODŁOGA:
- położenie gresu
ŚCIANY:
- demontaż płytek ceramicznych ściennych
- ułożenie płytek ceramicznych w całym pomieszczniu do wys. 2,2 m
- ułożenie gładzi gipsowej x1
- gruntowanie ścian
- malowanie ścian farbą akrylową x2
SUFIT:
- ułożenie gładzi gipsowej x1
- gruntowanie sufitu
- malowanie sufitu farbami emulsyjnymi x2

POMIESZCZENIE 1/10
PODŁOGA:
- położenie gresu
ŚCIANY:
- demontaż płytek ceramicznych ściennych
- ułożenie płytek ceramicznych w całym pomieszczniu do wys. 2,2 m
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, 1 szt.
- montaż drzwi wraz z ościeżnicą, 1 szt.
- ułożenie gładzi gipsowej x1
- gruntowanie ścian
- malowanie ścian farbą akrylową x2
SUFIT:
- ułożenie gładzi gipsowej x1
- gruntowanie sufitu
- malowanie sufitu farbami emulsyjnymi x2

POMIESZCZENIE 1/05 i 1/06
PODŁOGA:
- wykonanie posadzki zgodnie z warstwami określonymi w tabeli ogrzewania podłogowego
ŚCIANY:
- ułożenie gładzi gipsowej x1
- gruntowanie ścian
- malowanie ścian farbą akrylową x2
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, 1 szt.
- montaż drzwi wraz z ościeżnicą, 1 szt.
SUFIT:
- ułożenie gładzi gipsowej x1
- gruntowanie sufitu
- malowanie sufitu farbami emulsyjnymi x2

STROP PARTER / PIĘTRO
WARSTWY W MIEJSACH WYKONANIA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

STAN ISTNIEJĄCY			STAN PROJEKTOWANY		
PRZEGRODA	TYP / MODEL	GR. [cm]	PRZEGRODA	TYP / MODEL	GR. [cm]
			panel podłogowy LVY	Gerflor Creation 70	0,25
			klej	Gerflor	0,25
			wylewka anhydrytowa	Knauf N 440	4,50
parkiet	—	2,00	rura z czopem	Purmo PEXPENTA	0,50
wylewka betonowa	—	4,00	samoprzylepna mata PE	Kiettjet R	0,60
styropian	—	6,50	styropian	EPS 240	6,50
strop żelbetowy	—	—	strop żelbetowy	—	—

STROP PIWNICA / PARTER
WARSTWY W MIEJSACH WYKONANIA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

STAN ISTNIEJĄCY			STAN PROJEKTOWANY		
PRZEGRODA	TYP / MODEL	GR. [cm]	PRZEGRODA	TYP / MODEL	GR. [cm]
			panel podłogowy LVY	Gerflor Creation 70	0,25
			klej	Gerflor	0,25
			wylewka anhydrytowa	Knauf N 440	4,50
gres	—	2,00	rura z czopem	Purmo PEXPENTA	0,50
wylewka betonowa	—	4,00	samoprzylepna mata PE	Kiettjet R	0,60
styropian	—	2,00	styropian	EPS 240	2,00
strop oeglany z wylewką	—	—	strop oeglany z wylewką	—	—

ZBIORCZE WYTYCZNE DO WYKONANIA

BRANŻA BUDOWLANA
1. Wybrane pomieszczenia należy poddać gruntownemu remontowi. Szczegółowy zakres remontu dla poszczególnych pomieszczeń został przedstawiony na indywidualnych opisach - odnośnikach.
2. W pozostałych pomieszczeniach, które nie są objęte gruntownym remontem (bez odnośników) pod przeprowadzeniu montażu instalacji sanitarnych należy pomieszczenia przywrócić do stanu wyjściowego, zakres montażu instalacji obejmuje:
- wykonanie oraz zamurowanie bruzd pod rurociągi,
- wykonanie zabudów rurociągów z płyt gips.-kart. na stelażu stalowym,
- uzupełnienie ubytków i zamurowanie otworów powstałych w wyniku montażu instalacji,
- uzupełnienie ubytków w płytkach ceramicznych,
- malowanie ścian.

BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. W pozostałych pomieszczeniach, które nie są objęte gruntownym remontem (bez odnośników) przewidzieć:
- kolizję projektowanych instalacji sanitarnych z istniejącą instalacją elektryczną,
- uszkodzenia podtynkowej instalacji elektrycznej podczas wykonywania robót.

OGÓLNE
1. Rozwiązanie techniczne kotłowni oraz instalacji c.o. przedstawiono w projekcie pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z technologią kotłowni gazowej" z 05/2022 r..

Legenda (wod-kan):
- zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Uwagi ogólne:
-Urządzenia i materiały podanojako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości, parametrów i możliwości współpracy zamienników
-Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcją montażu i obsługi producenta materiałów i urządzeń
-Jeżeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujęto wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych koniecznych do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęła bez uwag do realizacji

PROJEKTY Anita Behrendt-Tomaszewska
ul. Hiacyntowa 11
87-300 Karbowo
NIP: 874-15-98-147

Zadanie	Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej
Obiekt / inwest.	Remont instalacji wod-kan i c.o.
Lokalizacja	ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyń działka ewidencyjna: 127/1, 127/2 obręb ewidencyjny: 0002 jednostka ewidencyjna: 040501_1 gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie
Rysunek	**RZUT PARTERU**
Stadium	projekt budowlany
Branża	budowlana
Projektant	mgr inż. Paweł Tomaszewski nr upr. KUP/0070/POOS/06
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Behrendt nr upr. KUP/0151/PWOS/10
Asystent	mgr inż. Arkadiusz Cichowski
data:	07 / 2024
skala:	**1:100**
nr rys.:	**B-02 REW.01**

ZMWAD 2010 / AT Designer 1000 / A2_poziom_1